

Orientační výpis dřevěných prvků:

Dřevěný strop:

Průřez: dřevěné trámy 100/200 mm

Délka: cca 4,62 – 4,8m

Počet: 13ks

Délka: cca 4m

Počet: 4ks

Délka: cca 5,3m

Počet: 3ks

Dřevěný krov:

KROKVE

Průřez: dřevěné trámy 70/140 mm

Délka: cca 3,7-3,9m

Počet: 32ks

od vrcholu až na pozednici

Délka: cca 1,53m

Počet: 7ks

od vrcholu ke středové vaznici u vikýře

Délka: cca 3m

Počet: 4ks

od vrcholu k úžlabní krokvi

Délka: cca 2m

Počet: 4ks

od vrcholu k úžlabní krokvi

Délka: cca 1m

Počet: 2ks

od vrcholu k úžlabní krokvi

Délka: cca 1,55m

Počet: 3ks

od vrcholu ke kratší středové vaznici

Délka: cca 2m

Počet: 9ks

krokve vikýře

HAMBALKY

Průřez: dřevěné trámy 70/120 mm, 2 vedle sebe

Délka: cca 3,5m

Počet: 9x2= 18ks

V místě vikýře, spojuje krokve dohromady

Délka: cca 2,6-2,8m

Počet: 16x2= 32ks

VAZNICE

Průřez: dřevěné trámy 140/200mm

Délka: cca 12m

Počet: 1ks

Délka: cca 6,3m

Počet: 1ks

SLOUPY

Průřez: dřevěné trámy 120/120mm

Délka: cca 2,3m

Počet: 3ks

Schované do příček

Průřez: dřevěné trámy 140/140mm

Délka: cca 2,3m

Počet: 3ks

viditelné

ÚŽLABNÍ KROKEV

Průřez: dřevěné trámy 140/200 mm

Délka: cca 5m

Počet: 2ks

POZEDNICE

Průřez: dřevěné trámy 140/160 mm

Délky pozednic jsou vzhledem ke stávajícímu stavu objektu pouze orientační, objekt není pravouhlý

Délka: cca 3,2m

Počet: 2ks

Délka: cca 6,5m

Počet: 1ks

Délka: cca 7m
Počet: 1ks

Délka: cca 0,7m
Počet: 1ks

Délka: cca 4,9m
Počet: 2ks

Při výčtu rozměrů byly udány pouze orientační délky. Nebyla započítána žádná rezerva v délkách. Počítat proto s větší rezervou.