

VÝPIS REZIVA NA KROV (hlavné nosné prvky)

Akcia: RD Jasenie

rodinný dom-krov

č.p.	prvok	č.p.	profil (mm)	dĺžka (m)	kusy (ks)	bm (m,m2)	spolu (m3)
1	krokvy		120 / 180	6,80	16	108,80	2,3501
			120 / 180	4,50	10	45,00	0,9720
			120 / 180	3,50	21	73,50	1,5876
			120 / 180	2,50	34	85,00	1,8360
2	pomúrnic (2x60/120)		60 / 120	6,50	12	78,00	0,5616
			60 / 120	5,00	18	90,00	0,6480
3	vrcholová vaznica		160 / 220	6,50	2	13,00	0,4576
			120 / 200	4,50	2	9,00	0,2160
4	nárož.a úžl. hranoly		160 / 220	8,50	4	34,00	1,1968
			120 / 180	4,30	9	38,70	0,8359
5	stĺpiky		120 / 120	4,80	5	24,00	0,3456
			120 / 120	2,50	2	5,00	0,0720
6	klieštiny		50 / 200	6,50	17	110,50	1,1050
7	kontralaty		50 / 50	350,00	1	350,00	0,8750
8	pásiky		120 / 120	2,00	3	6,00	0,0864
SPOLU (m3)							13,1456

rezivo krovu je s rezervov cca 20 cm na prvok

rodinný dom-strop

č.p.	prvok	č.p.	profil (mm)	dĺžka (m)	kusy (ks)	bm (m,m2)	spolu (m3)
1	strop		120 / 220	3,50	6	21,00	0,5544
			120 / 220	4,00	2	8,00	0,2112
			120 / 220	6,30	2	12,60	0,3326
			60 / 220	6,20	19	117,80	1,5550
			60 / 220	5,30	20	106,00	1,3992
			60 / 220	4,50	6	27,00	0,3564
			60 / 220	4,10	39	159,90	2,1107
SPOLU (m3)							6,5195

rezivo stropu je s rezervov cca 15 cm na prvok

rodinný dom-steny

č.p.	prvok	č.p.	profil (mm)	dĺžka (m)	kusy (ks)	bm (m,m2)	spolu (m3)
	zakl. prah. impreg		60 / 120	6,00	30	180,00	1,2960
	prízemie		60 / 120	2,56	236	604,16	4,3500
	preklady		120 / 220	2,60	3	7,80	0,2059
	napojenie na strop		60 / 120	6,00	60	360,00	2,5920
	podkrovie		60 / 120	1,22	115	140,30	1,0102
			60 / 120	2,80	62	173,60	1,2499
SPOLU (m3)							10,7040