

výpis řeziva prom stavbu: Půdní vestavba Plzeň

popis	průřez (m2)	délka (m)	počet kus	celkem m3
kleština 50/160	0,0080	6,00	120,00	5,76
kleština 60/140	0,0084	3,20	120,00	3,23
výměna 120/150	0,0180	6,00	10,00	1,08
pozednice 160/140	0,0224	6,00	10,00	1,34
výměna stávajících krokví 120/150	0,0180	4,20	20,00	1,51
výměna sloupků 200/180	0,0360	2,20	4,00	0,32
výměna stávajících trámů 140/120	0,0168	6,00	4,00	0,40
výměna části trámů 200/200	0,0400	5,00	4,00	0,80
celkem řezivo krov (včetně prořezu)				14,44

popis	počet (bm)
Střešní latě 40/60	1778,8000

popis	počet (kus)
OSB desky tl. 22, P+D (2500x625mm)	148,0000