


VÝPIS DREVENÝCH PRVKOV KROVU

OZ.	PRVOK / ROZMER V MM ŠxV	DL.1KS /mm/	POČET /ks/	DL.CEL /m,m ² /	/m ³ /
1	POMÚRNICA /140x140/	4590	1	4.59	0.090
2	POMÚRNICA /140x140/	6330	1	6.33	0.124
3	POMÚRNICA /140x140/	5440	1	5.44	0.107
4	POMÚRNICA /140x140/	6680	1	6.68	0.131
5	VAZNICA /140x140/	3600	2	7.20	0.141
6	KROKVA /80x160/	3560	13	46.28	0.592
7	KROKVA /80x160/	2420	1	2.42	0.031
8	KROKVA /80x160/	2670	1	2.67	0.034
9	VÝMENA /80x160/	970	1	0.97	0.012
10	KROKVA /80x160/	1860	1	1.86	0.024
11	KROKVA /80x160/	2620	1	2.62	0.034
12	KROKVA /80x160/	2480	1	2.48	0.032
13	KROKVA /120x160/	3560	4	14.24	0.273
14	KROKVA /80x160/	1960	2	3.92	0.050
15	KROKVA /80x160/	1200	2	2.40	0.031
16	KROKVA /80x160/	700	2	1.40	0.018
17	ÚŽLAB. KROKVA /80x160/	3000	2	6.00	0.077
18	KLIEŠTINA /60x160/	3000	26	78.00	0.749
19	KLIEŠTINA /60x160/	4430	1	4.43	0.043
20	STĽPIK /100x100/	1230	1	1.23	0.012
21	PLNÝ ZÁKLOP /19/			98 m ²	1.862
				SPOLU /m ³ /	4.4664

POZNÁMKA:

- DĹŽKY PRVKOV MAJÚ LEN MINIMÁLNU REZERVU, PRI PRÍPRAVE PRVKOV PRIDAŤ NA DĹŽKE PODĽA UVÁŽENIA.
- POMÚRNICE KOTVIŤ DO ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA PODĽA ČASŤI STATIKA.
- KROKVA S ÚŽLABNÝMI KROKVAMI A KLIEŠTINAMI STIAHNUŤ POMOCOU SVORNÍKOV (ZÁVITOVÁ TYČ PRIEMERU 10mm + PODLOŽKY A MATICE VIĎ. ČASŤ STATIKA).
- PRVKY KOTVENÉ DO MURIVA, VENCA, RESP. UKOTVENIE STĽPOV DO ZÁKLADOV REALIZOVAŤ POMOCOU SPOJOVACÍCH PRVKOV NA DREVO VIĎ. ČASŤ STATIKA.
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE PRECHÁDZAJÚCE OBVODOVOU STENOU SA MUSIA CHRÁNIŤ IMPREGNÁCIOU GUMOASFALDOM A POLYETYLÉNOVOU FÓLIU PROTI ABSORBOVANIU VLHKOSTI Z MURIVA
- DREVENÉ PRVKY OŠETRIŤ NÁTEROM PROTI PLIESNI A DREVOKAZNÉMU HMYZU BOCHEMIT QB, PRIZNANÉ PRVKY NATRIEŤ NÁTEROM NA DREVO.
- LAŤOVANIE DOPRACOVAŤ PODĽA KONEČNÉHO TYPU KRYTINY.
- PRE KONŠTRUKCIU KROVU JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU.
- SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV PREVERIŤ PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV STAVBY PRI REALIZÁCI

AUTOR NÁVRHU				 www.am-projekt.sk annakontrova@gmail.com +421918524770 kontra.marek@gmail.com +421948029731
VEDÚCI PROJEKTANT	ING. ANNA KONTROVÁ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANNA KONTROVÁ	
VYPRACOVAL	ING. MAREK KONTRA			
STAVEBNÍK	GARAJOVÁ IVETA R. KÁNOVÁ, OKRUŽNÁ 14, BANSKÁ BYSTRICA			
MIESTO STAVBY		OKRES: BANSKÁ BYSTRICA, OBEC: PRIECHOD		ČÍSLO ZÁK.
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA RODINNÉHO DOMU			FORMÁT 2 x a4
PARCELA	Parcela registra C : 495/1, 495/2, 496/1 K.Ú. PRIECHOD			DÁTUM 04/2017
OBJEKT	PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU			MIERKA 1:50
ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ			STUPEŇ PSPS
OBSAH	NOVÝ STAV PODORYS KROVU			ČÍSLO VÝKRESU : 06
				PARÉ: