

ZADANIE

Stavba: REKREAČNÁ CHATA

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV A PSV - Kompakt 602

Dátum:

JKSO: 803 61

Časť:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1							8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	121101103	Odstránenie ornice s vododorným premieštaním na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	m3	36,757		
2	001	131101101	Výkop nezapeženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	0,528		
3	001	132101101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	2,726		
4	001	132101201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	15,099		
5	001	162201102	Vodorovné premieštanie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	30,969		
6	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	12,616		
7	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhrutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	8,945		
8	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s hrubým urovnaním nezhrutnených rozpreštilým sypaním vo vrstvách a s	m3	5,737		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,353		
10	001	174101001	Zásyp sypanou so zhrutnením jam, sachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,671		
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypanou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,450		
12	001	175101109	Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	3,450		
13	286	2861101200	Kanalizačné rúry PVC-U hľadk s hrdlom 140x 3,6x1000	kus	12,075		
14	001	181301103	Rozpreštilie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	183,785		
2 Zakladanie							
15	002	27571111	Vankúše zhrutnené pod základu zo štrkopiesku	m3	10,522		
16	011	272313511	Betón základových klenieb prostý tr.B 12,5 (zn.II)	m3	27,155		
17	011	272351215	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce	m2	31,218		
18	011	272351216	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce	m2	31,218		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
19	011	311231471	Murovo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23,8 P8	m3	55,410		
20	011	311231473	Murovo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37 5x23,8 P12	m3	5,951		
21	011	31429309A	montáž	m	7,820		
22	553	5534850520	Komín SCHIEDEL UNI PLUS 20 - Dodávka	m	7,820		
23	011	31429308A	montáž	m	7,820		
24	553	553484610	Komín SCHIEDEL ABSOLUT 14 - Dodávka	m	7,820		
25	012	317121109	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	kus	42,000		
26	012	317121116	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	kus	4,000		
27	593	5934078600	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	28,000		
28	593	5934078500	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	4,000		
29	593	5934079000	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	4,000		
30	593	5934113100	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	10,000		
31	011	330321310	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stôlok, vzpier, železov (bez výstuže) tr.B20(zn.III)	m3	0,450		
32	011	331351101	dielce pravehliho štvornohlika zhotovenie-	m2	4,800		

4		5					
33	011	331351102	dĺžka	4,800			
Debnenie hraničných stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-							
Vodovonné konštrukcie							
34	011	342242000	MC-5-hr.11, 50 cm	82,342			
35	011	342242100	MC-5-hr.8, 00 cm	10,246			
4							
36	011	411162300	60 mm	1,125			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 350 a vložiek KSV 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
37	011	411162350	60 mm	4,275			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 475 a vložiek KSV 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
38	011	411162400	60mm	14,580			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 600 a vložiek KSV 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
39	011	411162410	60 mm	2,813			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 625 a vložiek KSV 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
40	011	411162500	60 mm	5,288			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 350 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
41	011	411162550	60 mm	23,655			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 475 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
42	011	411162570	60 mm	13,939			
Strop z keramikých nosníkov							
Porotherm-KPN 525 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr.							
43	011	411321313	železový tr. C 16/20	1,994			
Debnenie stropov doskových zhotovenie							
44	011	411351101	dĺžka	13,739			
Debnenie stropov doskových							
odstránenie-dĺžka							
45	011	411351102	m2	13,739			
Debnenie stropov vložkových							
zhotovenie							
46	011	411351103	m2	61,431			
Debnenie stropov vložkových							
odstránenie							
47	011	411351104	m2	61,431			
Podporná konštrukcia stropov pre							
zafatzenie do 20 kpa zhotovenie							
48	011	411354175	m2	73,407			
Podporná konštrukcia stropov pre							
zafatzenie do 20 kpa odstránenie							
49	011	411354176	m2	73,407			
Výstuž stropov doskových, trámových,							
vložkových, konzolových alebo							
balkónových, 10216							
50	011	411361221	1	0,185			
Výstuž stropov doskových, trámových,							
vložkových, konzolových alebo							
balkónových, 10425							
51	011	411361721	1	1,081			
Výstuž stropov doskových, trámových,							
vložkových, konzolových alebo							
balkónových, zo zvarných sietí KAFI							
52	011	411362021	1	0,195			
Betón nosníkov, železový tr. C 16/20							
53	011	41321313	m3	0,949			
Debnenie nosníka zhotovenie-dĺžka							
54	011	41351107	m2	9,229			
Debnenie nosníka odstránenie-dĺžka							
55	011	41351108	m2	9,229			
Podporná konštrukcia nosníkov do 20							
kpa - zhotovenie							
56	011	41351215	m2	2,732			
Podporná konštrukcia nosníkov do 20							
kpa - odstránenie							
57	011	41351216	m2	2,732			
Podhrad RIGIPS RF 1x15-							
DK, podkrovia, upevnenie prame							
58	011	416251201	m2	69,300			
Obmurka vencia tehlou vencovou							
POROTHERM s tepelnou izoláciou							
59	011	417278111	m	29,500			
Betón stúžujúcich pásov a vencov							
železový tr. C 16/20							
60	011	417321313	m3	4,243			
Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a							
vencov vrátane vzpier zhotovenie							
61	011	417351115	m2	33,942			
Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a							
vencov vrátane vzpier odstránenie							
62	011	417351116	m2	33,942			
Schodiskové konštrukcie, betón							
železový tr. C 16/20							
63	011	430821313	m3	1,217			
Debnenie do 4 m výšky - podest a							
podstúpných dosiek pódorysne							
krvodiacich zhotovenie							
64	011	431351125	m2	8,351			
Debnenie do 4 m výšky - podest a							
podstúpných dosiek pódorysne							
krvodiacich odstránenie							
65	011	431351126	m2	8,351			
Komunikácie							

66	221	564231111	m2	26,211	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm
67	221	581114113	m2	16,899	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm
68	221	596841111	m2	22,169	Kladenie diažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty
69	592	5924562000	m2	22,612	Diaždice betónové HBB 50/50/6cm
5					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
70	011	611461111	m2	62,840	Príprava podkladu, prednástrež BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie stroje, nanášanie ručne hr.2 mm
71	011	611461136	m2	62,840	Vnútna omietka stropov BAUMIT, väpnocementová, MVR Uni, ručne nanášanie, jadro hr.1,5 cm
72	011	612456212	m2	59,138	hr. jadra 8 mm
73	011	612465114	m2	318,962	BAUMIT, pod omietky vnút. stien, regulácia nasiakavosti náterom
74	011	612465136	m2	318,962	Vnútna omietka stien BAUMIT, väpnocementová, MVR Uni, ručne nanášanie, jadro hr.1,5 cm
75	011	621462114	m2	11,218	Príprava podkladu, prednástrež BAUMIT, pod omietky podlahov, regulácia nasiakavosti náterom
76	011	621462135	m2	11,218	Vonkajšia omietka podlahov BAUMIT, väpnocementová, miešanie stroje, nanášanie ručne, jadro hr.2 cm
77	011	621462141	m2	11,218	Stierka podlahov vyrovnávacia BAUMIT, stroje miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm
78	011	622464221	m2	167,852	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová siličkátová základ a škrobáná 1 mm
79	011	622464311	m2	9,847	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, usťachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm
80	011	622466132	m2	6,447	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, väpnocementová, miešanie a nanášanie stroje, MCS 35 hr.1,5 cm
81	011	625251230	m2	6,798	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konstrukcie 30 mm, doska RB1 12,5 mm
82	011	625252301	m2	155,848	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 EXCLUSIVE (MW) - skrutkovacie kotvy
83	011	625252305	m2	5,557	Kontaktný zatepľovací systém hr. 70 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (MW) - skrutkovacie kotvy
84	011	631312511	m3	0,842	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm
85	011	631315511	m3	7,834	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm
86	011	631362021	t	0,019	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KAFI
87	011	632451054	m2	60,070	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm
88	011	632451055	m2	61,700	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm
89	011	632477005	m2	124,240	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm
90	011	642952110	kus	10,000	Osadz. drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2
91	611	6117103020	kus	9,000	Zárubňa dýchovaná, obložková, dub/buk, do hr. mŕnu 120 mm APEX BB
92	611	6117103030	kus	1,000	Zárubňa dýchovaná, obložková, dub/buk, do hr. mŕnu 220 mm APEX BB
93	011	648951411	m	12,000	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, s. do 250 mm
94	607	607755211	m	12,600	Parapetná doska WERZALIT šir. 280mm
9					
Ostatné konštrukcie a práce-dúranie					
95	003	941941031	m2	184,714	Montáž lešenia ťahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m
96	003	941941191	m2	184,715	Prílatok za prvý a každý ďalší i začatý mestac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

97	003	941941831	m	184,715	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou 0,80-1,00 m a výškou do 10m
98	003	941955001	m ²	135,148	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m
99	003	941955101	m ²	4,610	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m ² , s výškou lešenej podlahy do 1,50 m
100	011	952901111	m ²	194,606	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m
Presun hmotí HSV 99					
101	011	998011002	t	266,733	Presun hmotí pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,ivámic,z kovu výšky do 12 m
Práca a dodávky PSV 711					
102	711	7111111001	m ²	92,938	Zhotovenie izolácie proti zemeň vzhľadom na vodovodnú náterom penetračným za studena
103	111	1116315000	t	0,019	lak asfaltový ALP-PENETRÁL v suchoch
104	711	7111111011	m ²	15,910	Zhotovenie izolácie proti zemeň vzhľadom na vodovodnú asfaltovou suspenziou za studena
105	711	711112011	m ²	10,721	Zhotovenie izolácie proti zemeň vzhľadom na vzhľadom na zvislú asfaltovú suspenziou za studena
106	235	2353203100	kg	31,093	sterilná izolácia Sanflex, elastický tesniaci prostriedok do vlnky, 20kg, spotreba: min.1,2kg/m ² - SCHOMBURG
107	711	711123131	m ²	10,790	izolácie proti zemeň vzhľadom na povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodovodnej
108	235	2353200500	kg	32,370	sterilná izolácia Aquafin 2K dvojvrstvová flexibilná tesniaca zmes, bieleho šk, spotreba pri zemeň vzhľadom pri hr.2mm:min.3,5kg/m ² - SCHOMBURG
109	711	711131101	m ²	136,147	Zhotovenie izolácie proti zemeň vzhľadom na vodovodnú ALP na suchu
110	628	6281117000	m ²	156,569	čas asfaltový bez krycej vrstvy, vložka stojná lepenka A 330/SH
111	711	711141559	m ²	166,625	Zhotovenie izolácie proti zemeň vzhľadom na tlakovej vode vodovodná NALP prívravním
112	711	711142559	m ²	19,250	Zhotovenie izolácie proti zemeň vzhľadom na tlakovej vode zvislá NALP prívravním
113	628	6283228200	m ²	213,756	čas ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35
114	711	998711202	%	12,692	Presun hmotí pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m
713 izolácie tepelné					
115	713	713111125	m ²	2,470	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením
116	713	713111131	m ²	138,600	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou väz, drôtom
117	631	6319120200	M2	76,230	Doska izolčná ROCKWOOL MULTIROCK hr. 60 mm
118	631	6319120900	M2	76,230	Doska izolčná ROCKWOOL MULTIROCK hr. 180 mm
119	713	713121111	m ²	85,634	Montáž tepelnej izolácie pásmi podlah, jednovrstvová
120	631	6319124300	M2	70,587	Doska izolčná podlahová ROCKWOOL STEPROCK T hr. 20 mm
121	713	713121121	m ²	60,070	Montáž tepelnej izolácie pásmi podlah, dvojvrstvová
122	631	6319124500	M2	132,154	Doska izolčná podlahová ROCKWOOL STEPROCK T hr. 30 mm
123	713	713131121	m ²	77,538	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmi
124	247	2474850100	kg	8,526	Lepidlo IZOTERM
125	283	2837650110	m ²	45,687	ISOVER Strydur 2500 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm
126	283	2837650220	m ²	31,852	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm
127	283	2837650240	m ²	27,400	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm
128	283	2837650250	m ²	2,483	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm
129	283	2837650270	m ²	4,792	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm

130	713	99871302	objektov výšky nad 6 m do 12 m	%	39,201	
721 Zdravotných, vnútorná kanalizácia						
131	721	721000102	Vnútorné zdravotnícke inštalácie	sub	138 000,000	
731 Ústredné kúrenie, kotolne						
132	731	731000102	Vykurovanie	sub	156 000,000	
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
133	731	73511130K	Krb vnútorný - dodávka + montáž	kus	1,000	
762 Konštrukcie tesárske						
134	762	762083120	Tramov do 160 cm2	kus	72,000	
135	762	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane diaľbania lôžka	kus	108,000	
136	762	762311103	Montáž kotievnych želez, príložiek, páteľ, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	60,000	
137	762	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	kus	18,000	
138	762	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	36,000	
139	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	285,290	
140	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	226,720	
141	762	762332140	Montáž debnenia a latovania štítových stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	18,220	
142	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	146,600	
143	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	146,600	
144	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny - svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vrúty	m3	8,308	
145	605	6051711300	Lata smrek akost II do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	1,394	
146	605	6051522000	Hranič akost I dl.400-650cmxh.120mmxs.120-180mm a	m3	6,030	
147	762	762811210	Montáž záklonu vrchného na zraz škary zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	14,080	
148	605	6051710200	Lat sm 1 do 25cm2 x200-375cm	m3	0,355	
149	762	998762202	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektov výšky do 12 m	%	52,012	
764 Konštrukcie klampárske						
150	764	764352203	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové poikruhové rš 330 mm	m	26,460	
151	764	764359212	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu s doplnky zábov kolík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	kus	4,000	
152	764	764410950	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu rš 330 mm	m	9,000	
153	764	764454203	Opdovadé rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	13,200	
154	764	764421240	Opdovadé rúry z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm	m	11,050	
155	764	764841291	Odvetranie plynových spotrebičov z pozink. plechu lem plechovy dĺžky do 150 mm, s D do 150 mm	kus	4,000	
156	764	998764202	Presun hmot pre konštrukcie klampárske v objektov výšky nad 6 do 12 m	%	4,691	
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						
157	765	765333200	Zastrenie škridlami BRAMAC ALP pultová strecha na suchu	m2	146,600	
158	765	765333202	Zastrenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na suchu	m	13,230	
159	765	765333206	Zastrenie škridlami BRAMAC ALP zakončenie štíta	m	23,080	
160	765	765901003	Pokrytie strechy jednoduchej fóliou NICOFOL 140 GR/M2	m2	69,300	
161	765	765901301	Frekvie strechy jednoduchej fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	146,600	

162	765	998765202	%	43,823	Frešun hmotí pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m
766 Konštrukcie stolařské					
163	766	766211200	m	9,780	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných
164	614	614396600R	Kus	3,000	Vnitorné madlo
165	614	614354050K	Kus	2,000	Krycia doska
166	766	766421223	m2	59,950	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm
167	611	6119170500	m2	62,348	Obloženie palubovka BO hrúbky 18 šírky 100 cm
168	766	766496210	m	18,760	Schodišťový stúpeň hr. podlahy 30mm, presah 30mm, s filcovou podložkou
169	766	76661112	kus	9,000	Montáž dver, kridiel kompletiz. otvárajúc do oceli, alebo fošňovej zárubne jednokridlí, š. do 800 mm
170	611	6116172100	kus	5,000	Dvere vnitorné hladké dyhované jednokridľové plné MH 70x197 prefa
171	611	6116173100	kus	4,000	Dvere vnitorné hladké dyhované jednokridľové plné MH 80x197 prefa
172	549	549501010	kus	10,000	Kovanie, zámkov vnitorný
173	766	76661122	kus	1,000	Montáž dver, kridiel kompletiz. otvárajúc do oceli, alebo fošňovej zárubne jednokridlí, š. nad 800 mm
174	611	6116074200	kus	1,000	Dvere vnitorné hladké jednokridľové zasklené z 2/3 90x197 prefa
175	766	76661126	kus	1,000	M+D Dvere vchodové bez nadsvetlika š. 1000
176	611	6114110111	m2	21,155	D+M Drevené výplne otvorov - EUROPROFIL
177	766	76669141S	kus	4,000	Spätňá kapka, sieťka proti mlyzu a plastová mrežka 200x200mm pre vetrací otvor
178	766	766695213	kus	10,000	Montáž prahu dverí, jednokridľových šírky nad 100 mm
179	611	6118711001	kus	10,000	Prah dubový alt. prahová lišta
180	766	766671001	kus	5,000	Montáž okna strešného výklyvného VEX s ventilacnou klapkou a lemovaním veľkosť okna 78x98 cm
181	611	6113902100	kus	4,000	Strešné okno VELUX GGL 3059 M08
182	611	6113902200	kus	1,000	Strešné okno VELUX GGL 3059 M10
183	611	6113903900	kus	1,000	Lemovanie VELUX EDW 1000 P08
184	611	6113904000	kus	4,000	Lemovanie VELUX EDW 1000 S08
185	766	998766202	%	110,373	Frešun hmotí pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 6 do 12 m
767 Konštrukcie doplnkové kovové					
186	767	767212121	kus	1,000	Montáž sklápacích schodov izolovaných
187	611	6113909621	kus	1,000	Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1100
188	767	767235517	m2	11,655	Montáž alyp, zábradlia drevo+ocel
189	767	998767202	%	9,311	Frešun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
771 Podlahy z dlaždíc					
190	771	771441014	m	37,505	Montáž soklikov z obkladáčiek hrutných alebo dlaždic keram. kladených do malých rovných 200x100 mm
191	771	771575107	m2	32,710	Montáž podlah z dlaždic keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm
192	597	5976404800	m2	35,986	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 líca
193	771	771575205	m2	10,790	Montáž podlah z dlaždic keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf, 150x150 mm
194	597	5976457100	m2	12,247	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 líca
195	771	998771202	%	11,026	Frešun hmotí pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m
775 Podlahy výškové a parketové					
196	775	77551310	m2	91,530	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olišovaním, veľkoplášňové parkety 220x184 mm
197	611	6119800700	m2	93,361	Laminátové parkety KRONOSPAN FLOREVER 1285x195x7,2 mm
198	775	998775202	%	32,751	Frešun hmotí pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
781 Dokončovacie práce a obklady					

199	771	781445012	mm	59,138		Montáž obkladov stien z obkladáček tvrdých, keramických do tmeľu 150x150
200	597	5976583100	m2	60,912		Okladáčky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr. otvorenosťou III IIIa
201	771	998781202	%	17,791		Presun hrdie pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m
783						
Dokončovacie práce - nátery						
202	783	783225100	m2	15,000		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schňuce dvojnás. 1x s emaliou.
203	783	783522000	m2	31,273		Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schňuce dvojnás. so zakladného náterom reakt. farbou
204	783	783726200	m2	114,533		Nátery lesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schňuce lazurovacím lakov 2x lakovaním
205	783	783782203	m2	517,965		QB povrchová impregnácia Bochemitom
784						
Dokončovacie práce - maľby						
206	784	784413301	m2	381,802		Pačokovanie vápeným mliekom dvojnásobne s 1x dielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m
207	784	784452274	m2	451,102		Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m
M						
Práce a dodávky M						
21-M Elektromontáže						
208	921	210000102	Sub	121 000,000		Vnútorné elektroinštalácie
Celkom						