



- Krabicka na zasuvky (24ks)
- Krabicka na vypinace (8ks)
- Kabel digestor (D), odsavanie (3ks)
- Krabicka SAT (S), Tcplp (I), + vstupy (4ks)

Odhad materialu/prac:

- * cca 45 bm na drazky do panela (15 vertik., 30 horiz.)
- * min 2x prud. chranic, kupelna zvlast
- * Byt nema 380v, treba projekt na 380V + vybavit elektrarne (3x fazy) + dotiahnut do bytu (lahky pristup k 380V)
- * kvalitny SAT kabel (20m) + TCPIP kabel (15m)
- * nova rozvodna skrinica + instalacia + revizia a 3 fazove hodiny

Kuchyna: indukčna 380V, teplovzd. rura 220V, mikrovlnka, chladnicka, umyvacka, pracka, rychlovar.konvica, kavovar, mixer...

