

složení rozpočtu - psv
Z 11/2020^{oo}~ (Dvořáček tr

číslo	popis	měrná jednotka	množství
PSV			
44 (Zastřešení)			
1	Doprava	celek	1,000
2	Demontáž žlabů a háků a spětná montáž	m	16,000
Σ 44 (Zastřešení)			
712 (Povlakové krytiny)			
3	765 90 1112 /05 Zakrytí šikmé střechy difuzní fólií kontaktní 130g/m2	m2	112,000
Σ 712 (Povlakové krytiny)			
762 (Konstrukce tesařské)			
4	762 34 2212 /13 Montáž laťování kontralať lať 50x40 rozteč do 360mm střecha jednoduchá	m2	112,000
5	762 34 2213 /48 Montáž laťování kontralať lať 40x50mm	m	112,000
Σ 762 (Konstrukce tesařské)			
764 (Konstrukce klempířské)			
6	764 32 0007 /05 Klemp pozink okapnička pod folii	m	18,000
7	765 31 1183 /09 Větrací pás okapní	m	18,000
8	Demontáž a montáž střešního okna Velux	ks	4,000
9	764 70 2096 /04 Satjam sněhová zábrana	m	16,000
10	764 31 1822 /02 Demontáž krytiny střešní plechové profilované	m2	112,000
11	764 17 0007 /24 Ruulkki zastřešení lemování boční řs 70	m	7,000
12	764 31 7201 /01 Montáž krytina pozinkovaná lak.profilovaná trapez desky	m2	112,000
13	764 39 1220 /07 Krytina pozinkovaná lakovaná lišta závětrná r.š. 330mm	m	7,000
14	764 39 1222 /06 Krytina pozinkovaná lakovaná lhřebenáč r.š. 330mm	m	20,000
Σ 764 (Konstrukce klempířské)			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)			
15	998 76 2102 /00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12m	t	0,661
16	998 76 4102 /01 Přesun hmot klempířských kci do 50m výška obj do 12m	t	0,020
17	998 76 4102 /01 Přesun hmot klempířských kci do 50m výška obj do 12m	t	0,532
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)			
Σ PSV			

Σ