

Seznam strojů a zařízení

| pozice | název elementu | | počet | Cena /ks | Celková cena | Montáž/ks | Montáž |
|---|----------------|--|-------|----------|---|-----------|----------|
| Zařízení č. 1 - Bar - větrání s dochlazováním | | | | | | | |
| 1. | 001 | Klimatizační dochlazovací systém Multi Split SAMSUNG | | | | | |
| | | venkovní jednotka FJM 100 FCJ 5EH/EU | ks | 1 | 000 | | |
| | | vnitřní jednotka mezistropní FJM MH052 FUEA | ks | 2 | 000 | | |
| | | Cu potrubí vč. izolace a komunikačního kabelu | bm | 15,00 | 000000 | | |
| | | včetně náplně chladivem | kg | 1 | | | |
| | | ovladače - bude upřesněno při dodávce | ks | 2 | | | |
| | | montáž a zprovoznění | kpl | 1 | | | |
| | | provedení svodů kondenzátu | bm | 15 | | | |
| | | čerpadla kondenzátu | ks | 2 | | | |
| 1. | 002 | Regulační klapka 400x400 se servopohonem | ks | 4 | | | |
| 1. | 003 | Vířivá výust' TROX - VDW - Q - Z - H - M - L 625x54 | ks | 4 | | | |
| 1. | 004 | Kruhový ventil \varnothing 160 s rámečkem | ks | 1 | | | |
| 1. | 005 | Výustka jednořadá, s pevnými listy 525x225 s regulací R1 | ks | 4 | | | |
| 1. | 006 | Protidešťová žaluzie 1000x400 | ks | 1 | | | |
| 1. | 007 | Ohebná hadice hluk tlumící \varnothing 250 | bm | 4 | | | |
| 1. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk-I | m2 | 45 | | | |
| | | včetně tvarovek a přírub | | | | | |
| 1. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu vč. tvarovek a přírub | m2 | 10 | | | |
| | | s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab | | | | | |
| 1. | 301 | Izolace na vzduchotechnickém potrubí - tepelná izolace | m2 | 49 | | | |
| CELKEM | | | | | | | |
| Zařízení č. 2 - Dráha - odvod vzduchu | | | | | | | |
| 2. | 001 | Axiální ventilátor HXTR / 6 710 | ks | 2 | | | |
| 2. | 002 | Protidešťová žaluzie PRG 710 W | ks | 2 | | | |
| 2. | 003 | Regulační klapka 1000x1000 se servopohonem | ks | 3 | 9 330 Kč | 27 991 Kč | 1 866 Kč |
| 2. | 004 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 | ks | 3 | | | 5 598 Kč |
| 2. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk-I | m2 | 17 | | | |
| | | včetně tvarovek a přírub | | | | | |
| 2. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu vč. tvarovek a přírub | m2 | 7 | | | |
| | | s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab | | | | | |
| CELKEM | | | | | | | |
| Zařízení č. 3A - Sociální zařízení - odvod vzduchu | | | | | | | |
| 3A. | 001 | Potrubní ventilátor MIXVENT TD 800/200 T IP 44 | ks | 1 | | | |
| | | nastavitelný doběh (podle zákazníka) - DT4 programovatelný | ks | 1 | | | |
| 3A. | 002 | Zpětná klapka RSK 200 | ks | 1 | | | |
| 3A. | 003 | Tlumič hluku potrubní MAA 200/900 | ks | 2 | | | |
| 3A. | 004 | Kruhový ventil \varnothing 160 s rámečkem | ks | 8 | | | |
| 3A. | 005 | Protidešťová žaluzie 400x250 | ks | 1 | | | |
| 3A. | 006 | Přepouštěcí mřížka PT 489 | ks | 16 | | | |
| 3A. | 007 | Ohebná hadice hluk tlumící \varnothing 200 | bm | 1 | | | |
| 3A. | 008 | Ohebná hadice hluk tlumící \varnothing 160 | bm | 1 | | | |
| 3A. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu vč. tvarovek a přírub | m2 | 19 | | | |
| | | s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab | | | | | |
| 3A. | 301 | Izolace na vzduchotechnickém potrubí - tepelná izolace | m2 | 5 | | | |
| CELKEM | | | | | | | |

Seznam strojů a zařízení

| pozice | název elementu | | počet | Cena /ks | Celková cena | Montáž/ks | Montáž |
|---------|---|-----|-------|----------|--------------|-----------|--------|
| | Zařízení č. 4A - Digestoř - odvod vzduchu | | | | | | |
| 8A. 001 | Kuchyňská digestoř - dodávka zákazníka | | | | | | |
| 8A. 002 | Výdechová hlavice na střechu Ø 200 atvnická opatřená opláštěním a tepelnou izolací | ks | 1 | | | | |
| 8A. 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu vč. tvarovek a přírub s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab | m2 | 4 | | | | |
| 8A. 301 | Izolace na vzduchotechnickém potrubí - tepelná izolace | m2 | 2 | | | | |
| | CELKEM | | | | | | |
| | Společný spojovací, těsnící a montážní materiál | | | | | | |
| M. 001 | Množství spojovacího, těsnícího a ,montážního materiálu se řídí potřebou montáže a volí se dle zvyklostí dodavatele | kpl | 1 | | | | |
| | Komplexní zkoušky | | | | | | |
| | Příprava na komplexní zkoušky, komplexní vyzkoušení seznámení obsluhy s funkcí zařízení | hod | 24 | | | | |

REKAPITULACE

Zařízení č. 1 - Bar - větrání s dochlazováním
 Zařízení č. 2 - Dráha - odvod vzduchu
 Zařízení č. 3A - Sociální zařízení - odvod vzduchu
 Zařízení č. 4A - Digestoř - odvod vzduchu
 Společný spojovací, těsnící a montážní materiál
 Komplexní zkoušky
System MaR
 Doprava a parkovné

CELKEM

CENA CELKEM bez DPH

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |