









PŪDORYS STROPU




LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | NAVRHOVANÝ ŽELEZOBETON |
|  | NAVRHOVANÉ NOSNÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ ZDIVO |
| | POROTHERM T PROFI (PŘÍP. T PROFI DRYFIX), TL 440 A 300 mm |
|  | NAVRHOVANÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNÍ YTONG |
|  | NAVRHOVANÉ SDK PŘÍČKY; VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ VATOU; |
| | TL. 100: W112 (PROFIL 50 mm; Z KAŽDÉ STRANY 2x12,5 Knauf RED Piano) |
| | TL. 100 BOK SPÍŽKY: W112 (PROFIL 50 mm; Z KAŽDÉ STRANY 2x12,5 Knauf WHITE) |
| | TL. 125: W112 (PROFIL 75 mm; Z KAŽDÉ STRANY 2x12,5 Knauf RED Piano) |
| | TL. 125 (DO SCHODIŠTĚ): W112 (PROFIL 75 mm; 2x12,5 Z VNITŘNÍ STRANY Knauf RED Piano, Z VNĚJŠÍ STRANY Knauf RED Piano) |
| | TL. 275 (DO SCHODIŠTĚ): W116 (PROFIL UA 2x50 mm; Z KAŽDÉ STRANY 2x12,5 Knauf DIAMANT) |
| | PŘEDSTĚNA PŘED PODEZDÍVKAM: W626 (MEZERA 25 mm; PROFIL 50 mm; 2x12,5 Knauf RED Piano) |
| | V KOUPELNĚ OPLÁŠTĚNÍ Z DESEK 2x12,5 Knauf GREEN (PROTI VLHKOSTI) |
|  | NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE |

POZNÁMKY:

PODROBNÝ POPIS VIZ. VÝKRES STROPU - STATICKÁ ČÁST

GALERIE - VIZ. PŘÍLOHA č.1 - STATICKÝ VÝPOČET



architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Riegrova 44, 612 00 Brno tel.: 541 245 286	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák					
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Tomáš Vasko		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Vasko		e-mail: liborzak.arch@gmail.com	
INVESTOR: Mgr. Michal Novák Charvatův 25 612 00 Brno - Královo Pole		STAVEBNÍ ÚŘAD: BRNO - KRÁLOVO POLE		PROJEKTANT ČÁSTPID:	
		KÓD ZAKÁZKY:		-	
		097-15-7-3			
ČÁST: ARCHITEKTONCKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM: 11/2015	
STAVBA: NAVRHOVANÁ VESTAVBA PODKROVNÍHO BYTU				STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ PROJEKT	
OBJEKT: PODKROVNÍ BYT				MĚŘITKO: FORMÁT:	
				1:50 375x590	
OBSAH:				ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS STROPU				POŘ. Č.: AZ- A4	