

Tabuľka prvkov krovu

Ozn.	Názov prvku	Počet	Šírka profilu mm	Výška profilu mm	Dĺžka prvku krovu mm	Objem prvkov krovu m3
1	Krokva	29	100	140	6 080	2,47
2	Krokva	1	100	140	3 990	0,06
3	Krokva	1	100	140	1 578	0,02
4	Krokva	3	100	140	7 146	0,30
5	Krokva	2	100	140	5 062	0,14
6	Krokva	2	100	140	3 930	0,11
7	Krokva	2	100	140	2 799	0,08
8	Krokva	2	100	140	1 667	0,05
9	Krokva	2	100	140	536	0,02
10	Krokva	17	100	140	6 235	1,48
11	Krokva	1	100	140	5 823	0,08
12	Krokva	1	100	140	4 694	0,07
13	Krokva	1	100	140	3 562	0,05
14	Krokva	1	100	140	2 431	0,03
15	Krokva	1	100	140	1 305	0,02
16	Krokva	1	80	160	322	0,00
17	Krokva	1	100	140	1 564	0,02
18	Krokva	1	100	140	2 649	0,04
19	Krokva	1	100	140	3 594	0,05
20	Krokva	1	100	140	4 495	0,06
21	Krokva	1	100	140	5 890	0,08
22	Krokva	18	100	140	1 894	0,48
23	Krokva	6	100	140	958	0,08
24	Krokva	1	100	140	1 202	0,02
25	Úžľabná krokva	2	120	160	7 398	0,28
26	Úžľabná krokva	6	100	140	1 420	0,12
27	Pomúrnicia	1	150	150	14 551	0,33
28	Pomúrnicia	1	150	150	2 303	0,05
29	Pomúrnicia	1	150	150	3 300	0,07
30	Pomúrnicia	1	150	150	2 633	0,06
31	Pomúrnicia	1	150	150	1 751	0,04
32	Pomúrnicia	1	150	150	3 309	0,07
33	Pomúrnicia	1	150	150	10 583	0,24
34	Stredová väznica	2	150	150	10 745	0,48
35	Stredová väznica	1	150	150	16 143	0,36
36	Stredová väznica	1	150	150	9 980	0,22
37	Stredová väznica	1	150	150	5 694	0,13
38	Väznica vo vikieri	6	100	120	2 500	0,18
39	Väznica vo vikieri	3	120	120	1 702	0,07
40	Väznice nad vstupom	1	120	120	1 704	0,02
41	Krokva	3	100	140	3 831	0,16
42	Kleština	40	80	160	4 236	2,17
43	Kleština	70	80	160	887	0,79
44	Kleština	18	80	160	4 452	1,03
45	Kleština	10	80	160	4 884	0,63
46	Stĺpik	2	140	100	2 030	0,06
47	Stĺpik	3	140	100	1 917	0,08
48	Stĺpik	11	100	100	2 680	0,29
49	Stĺpik	1	100	140	1 600	0,02
50	Stĺpik	6	100	140	1 327	0,11
51	Stĺpik	2	100	120	2 716	0,07
52	Väznica nad kleštinami	1	150	150	1 870	0,04
53	Výmena	3	140	120	1 500	0,08
54	Ozdobný pásik	2	100	140	1 448	0,04
55	Ozdobný pásik	4	100	140	1 526	0,09
	Laťovanie	1	50	30	795 000	1,19
					SPOLU:	15,39