


# BYTOVÝ ROZVADĚČ RB-B

PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ  
IP30/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :  
3+N+PE, AC50Hz,400/230V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



PŘÍVOD Z RE  
CYKY-J 5x6

SPORÁK S1  
CYKY-J 5x2,5

OSVĚTLENÍ EL1  
CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ EL2  
CYKY-J 3x1,5

Z1  
CYKY-J 3x2,5

Z2  
CYKY-J 3x2,5

Z3  
CYKY-J 3x2,5

Z4  
CYKY-J 3x2,5

Z5  
CYKY-J 3x2,5

Z6 – KOUPELNA  
CYKY-J 3x2,5

Z7 – PRAČKA  
CYKY-J 3x2,5

Z8 – PRAČKA  
CYKY-J 3x2,5

Z9 – PLYN.KOTEL  
CYKY-J 3x2,5

SPB	SVODIČ PŘEPĚŤI TŘÍDY B+C	1 KS
RCD1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/0.30A	1 KS
FA2–3	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	2 KS
FA4–12	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	9 KS
FA1	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x16A/B	1 KS

ING. PETR HASENÖHRL projektová činnost ve výstavbě Antonína Slováčka 44B 568 02 Světlavý Tel +420606117462 Email hp.svetlavy@cmol.cz			
VYPRACOVAL	Ing. HASENÖHRL Petr	KRESLIL	Ing. HASENÖHRL Petr
KRAJ	KRÁLOVÉHRADECKÝ	MÍSTO	SKALČKA
INVESTOR	MACH DRŮBEŽ a.s., LITOMYŠL		
AKCE	OPRAVA PROSTOR PRO UBÝTOVÁNÍ DOMU Č.P.1 SKALČKA U HRADCE KRÁLOVÉ F.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ		
ČÁST	F.1.5.4. ELEKTROINSTALACE		
OBSAH	BYTOVÝ ROZVADĚČ RB-B		
F.1.5.4.8			
ČÍSLO PŘÍLOHY			PARE