

LEGENDA:

- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 1 ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 5 ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 6 ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 6+6 ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 7 ZAPUŠTĚNÝ
- S — TŘÍPÓLOVÝ SPÍNAČ 3x16A ZAPUŠTĚNÝ
- Z — ZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ
- Z — DVOJZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ
- EL — SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ
- SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
- EL+PIR — SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ + PIR ČIDLO
- EL+PIR (+NO) — SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ + PIR ČIDLO (S NOUZOVÝM MODULEM, AUTONOMNOST 60MIN.)
- SVÍTIDLO DO KUCHYŇSKÉ LINKY
- V — ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S DOBĚHEM
- RB — BYTOVÝ ROZVADĚČ
- TV — TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÁ ZÁSUVKA
- DT — ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DT — PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO TELEFONU
- EZ — ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- TT — TLAČÍTKOVÉ TABLO S DOROZUMÍVACÍM ZAŘÍZENÍM PRO 6 ÚČASTNÍKŮ

PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDE PROVEDEN ZE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V AREÁLU KABELEM CYKY–J 4x25 DO POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ (RIS) NA VENKOVNÍ STĚNĚ OBJEKTU

PŘÍVODY MĚŘENÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDOU PROVEDENY Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE KABELY CYKY–J 5x6 POD OMÍTKOU DO JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH ROZVADĚČŮ

Z BYTOVÝCH ROZVADĚČŮ RB BUDOU PROVEDENY ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE KABELY CYKY (CYKYLo) PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ ULOŽENÝCH V KONSTRUKCÍCH STĚN A STROPŮ RESP.POD OMÍTKOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

hp

VYPRACOVAL Ing. HASENÖHRL Petr	KRESLIL Ing. HASENÖHRL Petr	ING. PETR HASENÖHRL projektová činnost ve výstavbě Antonína Slavíčka 44B 568 02 Svitavy Tel +420606117462 Email hp.svitavy@cmail.cz
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	MÍSTO SKALIČKA	
INVESTOR MACH DRŮBEŽ a.s., LITOMYŠL		
AKCE **OPRAVA PROSTOR PRO UBYTOVÁNÍ DOMU Č.P.1 SKALIČKA U HRADCE KRÁLOVÉ** F.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY HP65/2015/P STUP. DOKUM. DSP DATUM LEDEN 2016 FORMAT MĚŘÍTKO 1:100
ČÁST F.1.5.4. ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO PŘÍLOHY F.1.5.4.2 PARE
OBSAH ELEKTROINSTALACE 1.NP		