

## Výmalba společných prostor bytového domu

Výmalba bude zahrnovat

- nátěr původní linkrusty uvedené v seznamu objemů prací – v barevném tónování dle dodatečného určení podle RAL
- realizace linkrusty od základu v místech kde chybí – v barevném tónování dle dodatečného určení podle RAL
- vystěrkování nerovností a vad omítky – rozsah odhadnut – oceněno dle reálně provedených prací
- realizace výmalby stropů a částí stěn nad původní linkrustou – barva Primalex STANDARD – bílá, v ploše uvedené v seznamu objemu prací
- část prací výmalby stropů nad schodišti a stěn podél schodiště probíhá na schodech

Objemy prací

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Plocha nátěru linkrusty               | 150 m <sup>2</sup> |
| Plocha vytvoření linkrusty od základu | 30 m <sup>2</sup>  |
| Plocha stěrkování - odhad             | 10 m <sup>2</sup>  |
| Plocha výmalby bílou - stěny          | 220 m <sup>2</sup> |
| Plocha výmalby bílou - stropy         | 135 m <sup>2</sup> |



Aktuální podoba linkrusty

Podesta s vchody do bytů

Schodiště

Podesta s výtahem

Schodiště

