

Diagnostické práce

POLOŽKA	POPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ	CENA ZA JEDNOTKU	POČET JEDNOTEK	CENA ZA POLOŽKU
A.1	Jádrový vývrt pr. 100 mm pro ověření skladby podlahové konstrukce prováděný svisle z horního líce včetně zapravení vrtu		2	
A.2	Jádrový vrt pr. 75 mm odebraný z desky nosné konstrukce, prováděný svisle z horního líce konstrukce včetně zapravení		2	
A.3	Jádrový vrt pr. 75 mm odebraný z nosného sloupu konstrukce, prováděný z čela sloupu vodorovně včetně zapravení		2	
A.4	Jádrový vrt pr. 75 mm odebraný z průvlaku nosné konstrukce, prováděný z boku vodorovně včetně zapravení		2	
A.5	Jádrový vrt pr. 75 mm odebraný z trámu nosné konstrukce, prováděný z boku vodorovně včetně zapravení		2	
B.1	Nedestruktivní ověření vyztužení desky		2	
B.2	Nedestruktivní ověření vyztužení sloupu		4	
B.3	Nedestruktivní ověření vyztužení průvlaku		4	
B.4	Nedestruktivní ověření vyztužení trámu		4	
C.1	Provedení sekané sondy za účelem ověření průměru výztuže desky včetně zapravení		2	
C.2	Provedení sekané sondy za účelem ověření průměru výztuže sloupu včetně zapravení		2	
C.3	Provedení sekané sondy za účelem ověření průměru výztuže průvlaku včetně zapravení		2	
C.4	Provedení sekané sondy za účelem ověření průměru výztuže trámu včetně zapravení		2	
D.1	Provení laboratorní zkoušky pevnosti betonu v tlaku na odebraných vývrtech, z každého jádr. vrtu 2 zkušební tělesa		16	

Ostatní náklady

POLOŽKA	POPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ	CENA ZA JEDNOTKU	POČET JEDNOTEK	CENA ZA POLOŽKU
E.1	Vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek; vypracování závěrečné zprávy vč. schémat polohy výztuže		10	
E.2	Režijní náklady (materiál na zapravení sond)		1	