

## Technická správa k rekonštrukcii WC bytu

### Búracie práce:

Investor zabezpečí uzatvorenie vody a vypnutie hlavného ističa elektro. WC bude predané k rekonštrukcii bez zariadených predmetov.

Vybúrané hmoty si zhotoviteľ odstráni sám.

Budú zdemontované existujúce keramické obklady a dlažba. Bude zdemontovaný pôvodný vypínač a vysekaná drážka pre vedenie anténového kábla v stene. Existujúce dvere, okno a zárubne budú ochránené pred poškodením.



Existujúci stav – nalepené zrkadlo a skrinku ponechať na mieste a ochrániť pred poškodením

#### Nové stavebné práce:

Budú zriadené nové keramické obklady z obkladačiek RAKO 100/100mm biele, matné, špárované bielou špárovacou hmotou. V kúte budú použité plastové lišty vo farbe obkladu.

Na podlahu bude uložená žulová dlažba hr.10mm formátu 300/300mm . Nebude vytvorený soklík. Dlažba bude špárovaná tmavou, vodeodolnou špárovacou hmotou. Dlažba nebude spádovaná. Na dlažbu bude osadená existujúca WC misa, ktorá bude vhodne zatesnená do existujúceho liatinového odpadného potrubia. Prestup cez kamennú dlaždicu vyrezať vodným lúčom.

#### Nové vodoinštalátorské práce

Budú zavesené existujúce umývadlo a namontovaná existujúca batéria. WC misa bude napojená na vodu na exist. ventil. Umyvadlielko bude napojené na odpad.

#### Elektropráce

Bude znovuosadený exist. jednovypínač, typ- ABB Tango, bielej farby.

#### Nábytok typový:

Namontovať novú sklenenú poličku a držiak na uteráky – na oklad..

Pozn.

Bez maľovky.

#### Potreba stavebných materiálov:

		Zabezpečí stavebník	Zabezpečí zhotoviteľ
1	Dlažba 300/300/10mm žula prír.	15ks	
2	Obklad RAKO 100/100 biely matný	4 m2	
3	Lepidlo na dlažbu a obklady Baumit Kleber		X
4	Plastová kútová lišta biela 2m		X
5	Špárovacia hmota biela		X
6	Špárovacia hmota tmavošedá		X
7	Odvoz odpadu		X

Bratislava, 20.10.2012