

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				
1	610991111	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	99,00		
2	612409991	Zednické začistění omítek kolem oken, dveří po vybourání otvorů	m	330,00		
3	612425931	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	244,53		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úprava povrchů vnitřních</b>				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
4	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	244,53		
5	62-1	Příplatek za barevné řešení dle PD	kpl	1,00		
6	62-2	Vyrovnání a úprava povrchu původní fasády - (příprava dle ČSN 732901)	m2	592,71		
6	6224213-PPS 03c	Zateplení ETICS EPS-F tl. 140 mm om. silikonová, včetně zakládací lišty a příslušných profilů	m2	592,71		
7	6224213-PPS 03d	Zateplení ETICS MW tl. 140 mm om. silikonová	m2	18,00		
8	6224213-PPS 03g	Mozaiková omítka na ETICS sokl+opěrná zeď	m2	79,93		
9	6224213-PPS 04	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 100 mm po stěrku, sokl	m2	41,96		
10	6224213-PPS 04b	Zateplení ETICS XPS - tl. 100 mm soklové části objektu, po stěrku	m2	69,93		
11	6224213-PPS 06A	Zateplení ETICS EPS-F tl. 30 mm ostění a nadpraží, om. silikonová	m2	61,35		
12	6224213-PPS 06B	Zateplení ETICS EPS-F tl. 30 mm pod parapety	m2	25,95		
13	6224213-PPS-10	APU lišty	bm	754,00		
14	622311113R00	Dilatační profil - rohový	bm	14,00		
15	6224213-PPS-16	Připojovací parapetní profil	bm	103,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 6241</b>		<b>Sanace fasádních panelů</b>				
16	624pps-01	Příprava podkladu tlakovou vodou	m2	734,15		
17	624pps-02	Vybourání obkladu soklu	m2	12,00		
18	624pps-03	Demontáž plechové krytiny až na pevný podklad (nad kočárkárnou)	m2	36,00		
19	624pps-04	Demontáž dřevěného obkladu na fasádě	m2	8,00		
20	624pps-05	Reprofilace stěnových panelů - tl. do 15 mm krytí výztuže	m2	15,00		
21	624pps-06	Očištění koroze výztuže na zdravé jádro vč ochranného antikoroziho nátěru	kompl	1,00		
22	624pps-07	Reprofilace stěnových panelů - tl. do 30 mm lokálně, s aplikací spojovacího můstku	kompl	1,00		
23	624pps-08	Hydroizolace soklového zdiva z bitumenové stěrky	m2	69,93		
	<b>Celkem za</b>	<b>6241 Sanace fasádních panelů</b>				
<b>Díl: 631</b>		<b>Okapový chodník</b>				
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	77,43		
25	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	30,97		
26	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	30,97		
27	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	30,97		
28	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vymývaná dlažba 500/500	m2	77,43		
29	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	77,43		
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	129,04		
31	59217330	Obrubník záhonový ABO 45-25 1000x50x250 mm	kus	283,89		
32	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	10,68		
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,68		
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	21,37		
	<b>Celkem za</b>	<b>631 Okapový chodník</b>				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
35	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	929,84		
36	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 859,69		
37	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	929,84		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				