


PŮDORYS II.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA            |
|-------|-----------------|--------|--------------------|
| 201   | Chodba          | 11.35  | Laminátová podlaha |
| 202   | Pokoj           | 19.48  | Laminátová podlaha |
| 203   | Pokoj           | 15.88  | Laminátová podlaha |
| 204   | Pokoj           | 10.91  | Laminátová podlaha |
| 205   | Kuchyně         | 10.12  | Laminátová podlaha |
| 206   | Koupelna        | 4.85   | Keramická dlažba   |
| 207   | WC              | 2.04   | Keramická dlažba   |

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 74.63 m2

LEGENDA:

- Stávající zdivo ze škvárbetonu
- Stávající zdivo z porobetonu
- Tep. izolace z šedého polystyrenu  
EPS Grey; Lamba (dekl.)= 0,032W/m2K
- Systémová hranice

LEGENDA SKLADEB

- SN1

ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA TL. 400MM

- Omítka vápenná tl. 20mm

- Škvárbetonová tvárnice tl. 400mm

- Malta vápenocementová tl. 10mm

- Březolitová omítka tl. 10mm

- Lepicí tmel ETICS tl. 4mm

- Tepelná izolace EPS Grey tl. 140mm, kotveno

- Lepicí tmel ETICS tl. 4mm

- Silikonová omítka ETICS tl. 2mm
- SN2

ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA TL. 300MM

- Omítka vápenná tl. 20mm

- Škvárbetonová tvárnice tl. 300mm

- Malta vápenocementová tl. 10mm

- Březolitová omítka tl. 10mm

- Lepicí tmel ETICS tl. 4mm

- Tepelná izolace EPS Grey tl. 140mm, kotveno

- Lepicí tmel ETICS tl. 4mm

- Silikonová omítka ETICS tl. 2mm
- SN3

ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA Z POROBETONU

- Omítka štuková tl. 3mm

- Jádrová omítka tl. 20mm

- Zdivo z porobetonu tl. 375mm

- Jádrová omítka tl. 25mm

- Lepicí tmel ETICS tl. 4mm

- Tepelná izolace EPS Grey tl. 140mm, kotveno

- Lepicí tmel ETICS tl. 4mm

- Silikonová omítka ETICS tl. 2mm
- SN8

ZATEPLENÁ PLOCHÁ STŘECHA

- Omítka vápenná tl. 20mm

- Stropní vložky Hurdis tl. 80mm do "I"-profilů

- Škvárová spádová vrstva tl. 120-250mm

- Plynosilikátové desky tl. 80mm

- Betonová mazanina tl. 50mm

- Krytina z asfaltových pásů - stávající

- Tepelná izolace EPS 100S tl. 240mm (2x120), kotveno

- Krytina z asfaltových pásů

POZN:  
Nová fasádní okna Uw= 1,00 W/m2K

|  |  |   |          |
|--|--|---|----------|
| VYPRACOVAL   | Ing. Zdeněk Skala  | <b>PROJEKTOVÝ ATELIÉR</b><br><b>A.D.S.</b><br>Rokycany s.r.o.<br>tel.777640318, 777591981<br>Smetanova 47, Rokycany 33701 |          |
| KONTROLOVAL  | Ing. Oldřich Dienstbier  |   |          |
| INVESTOR   | Radek Červenka, Měchurova 115, 339 01 Klatovy<br>Helena Kalinová, Mánesova 802, 339 01 Klatovy |   |          |
| AKCE   | Stavební úpravy rodinného domu Kařez<br>č.p. 175 stojícího na p.p.č. st. 360<br>v k.ú. Kařez   | číslo zakázky   | 586/2017 |
|  |  | měřítko   | 1:100    |
|  |  | datum   | 01/2017  |
| VÝKRES   | Půdorys II.NP - nový stav<br>Dokumentace k programu Zelená úsporám                             | č. výkr.  | 107      |
| TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA<br>A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JIŽ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ. |  |   |          |

