



POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ – ULIČNÍ



ST. ÚPRAVY – LEGENDA POVRCHŮ

- OMÍTKA – ODSTRANĚNÍ PŮV. NATĚRU, PENETRACE, NOVÁ OMÍTKA – ODSTÍN BILÉ (DLE PŮV.)
SOKL (KÁMEN) – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁSTŘIKU, OČIŠTĚNÍ KAMENE, LOKÁLNÍ VYSPÁROVÁNÍ, OCHRANNÝ NATĚR
STŘEŠNÍ KRYTINA STŘECHY POLOVALBOVÉ A VALBOVÉ – TAŠKA PALENÁ – ODSTÍN CHILOVÉ (DLE PŮV.)
STŘEŠNÍ KRYTINA STŘECHY SEDLOVÉ A PULTOVÉ – PLECHOVÁ (DLE PŮV.), ALE LAKOVANÝ PLECH POZINK – ODSTÍN ŠEDÉ
KLEMPŘSKÉ PRVKY – LAKOVANÝ PLECH POZINK – ODSTÍN ŠEDÉ
VPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) – PLAST, ODSTÍN ŠEDÉ (EXTERIÉR), ODSTÍN BILÉ (INTERIÉR)
– SOUČÁSTI PROJEKTU POUZE VYMĚNA V SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASADĚ OBJEKTU

POZNÁMKA

– VEŠKERÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE NUTNO DOMĚŘIT A PŘEMĚŘIT

výškový systém relativní (±0,000...;STAV. PODLAHA 1.NP PŘÍZEMÍ OBJEKTU)				
VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. ERIK VOLF projektová kancelář Masarykova 24, 678 01 Blansko tel.: 608 805 884
Ing. Erik Volf	Ing. Erik Volf	Ing. Erik Volf	Ing. Erik Volf	
Kraj Jihomoravský		MÚ Drásov, Tišnov		FORMÁT 2 A4
INVESTOR		Tělocvičná jednota Sokol Drásov, č.p.51, 666 24 Drásov		DATUM 05/2019
STAVBA		OBNOVA SOKOLOVNY DRÁSOV		STUPĚŇ DPS
		Sokolovna Drásov, č.p.51, parc.č.303		ZAK.ČÍS.
OBSAH		POHLEDY – JIŽNÍ, ZÁPADNÍ		MĚR. 1:100
		STAVEBNÍ ÚPRAVY		ČÍS.VÝKR. 8
				ČÁST D