



POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ – DVORNÍ



ST. ÚPRAVY – LEGENDA POVRCHŮ

- OMÍTKA – ODSTRANĚNÍ PŮV. NATĚRU, PENETRACE, NOVÁ OMÍTKA – ODSTÍN BÍLÉ (DLE PŮV.)
SOKL (KÁMEN) – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁSTŘIKU, OČIŠTĚNÍ KAMENE, LOKÁLNÍ VYSPÁROVÁNÍ, OCHRANNÝ NATĚR
STŘEŠNÍ KRYTINA STŘECHY POLOVALBOVÉ A VALBOVÉ – TAŠKA PÁLENÁ – ODSTÍN CHILOVÉ (DLE PŮV.)
STŘEŠNÍ KRYTINA STŘECHY SEDLOVÉ A PULTOVÉ – PLECHOVÁ (DLE PŮV.), ALE LAKOVANÝ PLECH POZINK – ODSTÍN ŠEDÉ
KLEMPŘSKÉ PRVKY – LAKOVANÝ PLECH POZINK – ODSTÍN ŠEDÉ
VPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) – PLAST, ODSTÍN ŠEDÉ (EXTERIÉR), ODSTÍN BÍLÉ (INTERIÉR)
– SOUČÁSTI PROJEKTU POUZE VYMĚNA V SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASADĚ OBJEKTU

POZNÁMKA

– VEŠKERÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE NUTNO DOMĚŘIT A PŘEMĚŘIT

výškový systém relativní (±0,000...;STAV. PODLAHA 1.NP PŘÍZEMÍ OBJEKTU)

VED. PROJEKTANT	ODPOV. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. ERIK VOLF projektová kancelář Masarykova 24, 678 01 Blansko tel.: 608 805 884	
Ing. Erik Volf	Ing. Erik Volf	Ing. Erik Volf	Ing. Erik Volf		
Kraj Jihomoravský		MÚ Drásov, Tišnov			
INVESTOR	Tělocvičná jednota Sokol Drásov, č.p.51, 666 24 Drásov		FORMÁT	2 A4	KOPIE
			DATUM	05/2019	
STAVBA	OBNOVA SOKOLOVNY DRÁSOV		STUPEŇ	DPS	
Sokolovna Drásov, č.p.51, parc.č.303			ZAK.ČÍS.		
			MĚR.	1:100	
OBSAH	POHLEDY – SEVERNÍ, VÝCHODNÍ		ČÍS. VÝKR.	9	ČÁST
STAVEBNÍ ÚPRAVY					D