

Klempířské práce

Novostavba tří řadových domů Praha 12 – Kamýk, ul. Ke Kamýku

Investor: Ing. Jiří Fuchsík, Anna Fuchsíková
Nad Jordánkem 366, 14900 Praha 4, Šeberov

Všeobecné podmínky a informace :

Dům je nepodsklepený, dvoupodlažní s podkrovím.

Ceny platí po celou dobu výstavby, eventuelní zvýšení cen materiálů v průběhu výstavby nemá vliv na cenu díla. Dodatečně objednané práce (během výstavby) budou vyúčtované dle nabídnutých jednotkových cen. Fakturace bude provedena dle společného výkazu výměr.

Pro provedení veškerých prací platí příslušné ČSN, příp. ČSN EN a údaje a předpisy výrobců materiálů.

Poznámky:

- jako materiál plechových dílů bude použit titanzinek 0,7 mm silný, případně (tam kde titanzinek není vhodný) nerezový plech Uginox
- asfaltové izolační pásy je možné nahradit fólií.

01	Dodávka a montáž střešních žlabů polokruhových \varnothing 160 mm, rš 333 mm, kotlíky, čela a střešní háky jsou obsaženy v následujících položkách	50 bm
02	Dodávka a montáž ocelových střešních háků obalených plechem pro pol. 01	71 ks
03	Dodávka a montáž zafalcovaných koncovek pro pol. 01	18 ks
04	Dodávka a montáž kruhových střešních svodů \varnothing 100 mm, připevnění objímkami ke zdivu	35 bm
05	Příplatek k pol. 04 za koleno 45°	18 ks
06	Dodávka a montáž kotlíku k pol. 01 + 04	10 ks
07	Dodávka a montáž svíslého lemovacího plechu boční krokve, zasunutý pod okrajovými taškami, dělený (falcovaný) po cca. 670 mm, rš 250 mm	26 bm

08	Příplatek k pol. 07 za oplechování čel pozednic/vaznic	10 ks
09	Dodávka a montáž napojovacích (lemovacích) plechů (stěna / balkónová podlaha), rš 400 mm, vrchní napojení zdivo s omítkou, spodní napojení pod bitumenový pás	13 bm
10	Příplatek k pol. 09 za vytvoření koutu pod úhlem 90°	6 ks
11	Dodávka a montáž okapního plechu, napojení pod bitumenový pás, vč. podkladního plechu, rš 250 mm	19 bm
12	Příplatek k pol. 11 za vytvoření rohu pod úhlem 90°	6 ks
13	Dodávka a montáž oplechování vikýře v podkroví – viz plánek v příloze, vč. bočních částí a napojení na střešní tašky. Střešní žlab a svody vč. příslušenství jsou obsaženy v položkách 01-06, podklad pod oplechováním je tvořen dřevěným bedněním a lepenkou	3 soubory
14	Dodávka a montáž oplechování zděné atiky šířky 25 cm, rš plechu 400 mm, vč. podkladního plechu	21 bm
15	Příplatek k pol. 14 za vytvoření rohu	2 ks
16	Dodávka a montáž hydroizolace ploché střechy garáže (spád cca. 1%) z modifikovaných asfaltových pásů Elastek 40 special dekor (šedý nebo modrozelený). Podklad tvoří na dřevěné bednění přibitý hydroizolační pás.	40 m ²
17	Dodávka a montáž horního a bočního oplechování zděné atiky šířky 18 cm, rš horního plechu 330 mm, boční (zatahovací) plech napojit pod střešní tašky, rš 330 mm	5 bm

Klempířské práce celkem (bez DPH)

=====

firma, razítko, podpis, datum

příloha – plánek vikýře, pol. .13