		vč. PHM potřebného pro zkoušky. Rozvaděč převzetí dodávky není součástí NZE. Signalizační kontakty základních provozních stavů vč. stavů PHM v nádrži								
		DA - dieselagregát celkem							**0,00**	
T42.32		**DA - Příslušenství**								
42.32.0010		Kouřovod objektového DA, DN250 + izolace, vč. tlumiče hluku za strojem, kolen. Součástí kouřovodu je i kotevní, kotvící materiál a střešní průchodka.	m	45,00			0,00	0,00	0,00	
42.32.0020		Kouřovod DA pro TCZ, DN250 + izolace, vč. tlumiče hluku za strojem, kolen. Součástí kouřovodu je i kotevní, kotvící materiál a střešní průchodka.	m	37,50			0,00	0,00	0,00	TZC
42.32.0030		Kouřovod nájemnického DA, DN400 + izolace, vč. tlumiče hluku za strojem, kolen. Součástí kouřovodu je i kotevní, kotvící materiál a střešní průchodka.	m	49,00			0,00	0,00	0,00	
42.32.0040		Stáčecí místo - atypická skříň ve fasádě se záchytnou vanou. Součástí stáčecího místa je zemnící bod pro autocisternu, optická a zvuková signalizace hladiny v jed. nádržích a bajonetové vývody potrubí DN50.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	
42.32.0050		Dvouplášťové potrubí DN50, vnější průměr 80mm, vč. kotvení, kolen, spojek - doplňování paliva.	m	18,00			0,00	0,00	0,00	TZC
42.32.0060		Jednoplášťové potrubí DN50, vč.kotvení, kolen, spojek - doplňování paliva.	m	91,00			0,00	0,00	0,00	TZC
42.32.0070		Jednoplášťové potrubí DN25, vč.kotvení, kolen, spojek, 3x koncové deflagrační pojistky - ventilace nádrží.	m	110,00			0,00	0,00	0,00	TZC
		DA - příslušenství celkem							**0,00**	
T42.33		**UPS - NÁHRADNÍ BATERIOVÝ ZDROJ**								
42.33.0010		UPS Bateriový zdroj el. energie 20kVA, baterie 10 min. Přívod 400V, výstup 400V, s vnitřním by-passem Součástí UPS bude síťová karta ethernet.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	
42.33.0020		UPS Bateriový zdroj el. energie 5kVA, baterie 60 min. Přívod 230V, výstup 230V Součástí UPS bude síťová karta ethernet.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	
		UPS - náhradní bateriový zdroj celkem							**0,00**	
		NÁHRADNÍ ZDROJE CELKEM							**0,00**	