

ZADANIE

Stavba: Radové rodinné domy - I. etapa (IBV Dlhé Diely) SO I.02-I.06
Objekt: Dokončovacie práce, interiéry, zariadenie predmety a pod.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Matej Rehák

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 7. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Izolátárske práce

6101 Proti vode a zemnej vlhkosti

1:61		61010101021501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	14,360		
2:7V1		141400	Butilová páska špeciál 100mm návin 25m, CELOX	m	10,000		

66 Montáž stolárskych konštrukcií

6605 Dvere

3:66		66050201010310	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000		
4:		004nb	Dvere interiérové, MASSONITE, PLNÉ, 80cm; voština; CPL LAMINO WENGE	ks	3,000		
5:		005nb	Dvere interiérové, MASSONITE, VERTIKA, sklo pieskované, 80cm; voština; CPL LAMINO WENGE	ks	3,000		
6:		006nb	Dvere interiérové, MASSONITE, PLNÉ, 70cm; voština; CPL LAMINO WENGE	ks	3,000		
7:549		5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB; MASSONITE MEGAN	ks	6,000		
8:549		5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC; MASSONITE MEGAN	ks	3,000		
9:66		66050301020010	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000		
10:		007nb	Zárubňa interiérová, obložková, jednokrídlová, pre hrúbku steny 80-300mm, šírka 60-90cm; MASSONITE, CPL LAMINO WENGE	ks	9,000		

66 Montáž stolárskych konštrukcií

6699 Presuny hmôt

11:66		66996600011010	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	2,110		
-------	--	----------------	--	---	-------	--	--

66 Montáž stolárskych konštrukcií

6606 Doplnkové konštrukcie

12:66		66060400000211	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000		
-------	--	----------------	---	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Radové rodinné domy - I. etapa (IBV Dlhé Diely) SO I.02-I.06
Objekt: Dokončovacie práce, interiéry, zariadenie predmety a pod.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Matej Reháč

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 7. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	611	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	12,800		

67 Montáž zámočnických konštrukcií

6702 Zábradlie

14	67	67020204900070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	8,000		
15	553	5534667370	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	8,000		

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov

7101 Dlažby

16	71	71010102021092	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 330 x 330 mm	m2	28,540		
17		001nb	RAKO COMO, dlažba; 33x33cm	m2	29,400		
18	71	71010301010005	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 333 x 80 mm	m	33,040		
19		002nb	RAKO COMO, sokel; 33x8cm	ks	105,000		

7102 Obklady

20	71	71020103022080	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	28,840		
21		001nb	RAKO COMO, dlažba; 33x33cm	m2	15,310		
22		008nb	RAKO CONCEPT, dlažba; 20x40cm	m2	15,310		
23	7V1	131100	Ukončovací profil "L" 10, 2,5m, CELOX	m	10,000		
24	7V1	133500	Ukončovací profil hranatý 10mm 2,5m, CELOX	m	5,000		
25	231	2315342100	Sanitárny silikón	ks	4,000		

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov

7199 Presuny hmôt

26	71	71997102011010	Presun hmôt (71) pre obklady keramické, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	2,390		
----	----	----------------	--	---	-------	--	--

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových

ZADANIE

Stavba: Radové rodinné domy - I. etapa (IBV Dlhé Diely) SO I.02-I.06
Objekt: Dokončovacie práce, interiéry, zariadenie predmety a pod.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Matej Reháč

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 7. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

7502 Parketové

27:75		7502010101700	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	9,000		
28:611		6119851020	Drevená stupnica dub s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1000x300x40 mm	ks	20,000		
29:75		7502010303008	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	136,010		
30:611		6119800905	Laminátové parkety KRONO ORIGINAL; Variostep classic; 5956 Mardi Grass Hickory; 1285x192x8mm	m2	140,090		
31:75		7502020304312	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	129,280		
32:611		6119800952	Lišta soklová, KRONO ORIGINAL 2400x58x18mm	m	130,570		

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových

7502 Parketové

33:75		7502010603001	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	136,010		
34:283		2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	140,090		

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových

7502 Parketové

35:75		7502020303324	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	7,200		
36:611		6119800960	Lišta prechodová PR3K samolepiaca, B28 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	7,270		

7599 Presuny hmôt

37:75		7599750001101	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky do 7 m	t	2,110		
-------	--	---------------	---	---	-------	--	--

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia

8402 Maľby

38:84		8402032701226	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	700,780		
-------	--	---------------	---	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Radové rodinné domy - I. etapa (IBV Dlhé Diely) SO I.02-I.06
Objekt: Dokončovacie práce, interiéry, zariadenie predmety a pod.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Matej Rehák

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 7. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8499 Presuny hmôt

39:84		84998402011010	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	t	2,170		
-------	--	----------------	---	---	-------	--	--

88 Zdravotechnicko-inštalračné práce

8802 Vodovod

40:88		88020221020010	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	11,000		
41:DG1		UH13108	HERZ Rohový ventil pre pitnú vodu s filtrom, pripojenie na rozvod 1/2" vonkajší závit, pripojenie na batériu 3/8" vonk. závit	ks	11,000		

8805 Zariadenie predmety

42:88		88050243000010	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
43:642		6420134850	Výlevka KOLO BOSTON; K21161 + doplnky 99302+ montážna súprava	ks	1,000		
44:88		88050243000020	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	3,000		
45:642		6420135470	Umývadlo keramické KOLO NOVA PRO 60x46cm; M31161 + montážna súprava	ks	2,000		
46:642		6420136190	Umývadielko keramické KOLO NOVA PRO 45x35cm; M32146 + montážna súprava	ks	1,000		
47:88		88050244010140	Montáž vane akrylátovej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúry	súb	20,000		
48:642		6420139060	Vaňa akrylátová LOTOSAN 160x70cm; LVP00160 + montážna súprava	ks	1,000		
49:		002nb	Predný panel na vaňu LOTOSAN; LPVP0160	ks	1,000		
50:642		6420140450	Nohy pre akrylátovú vaňu - univerzálne, pre inštaláciu s panelom; LVNU0001	ks	1,000		
51:88		88050246000112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000		
52:642		6420144480	Sprchová vanička 90x90cm, LOTOSAN GATE, štvorcová, s nohami, akrylát LUCITE + montážna súprava; LCS00290	ks	2,000		
53:88		880502460005131	Montáž - zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky čtvrtkruhové	súb	1,000		
54:642		6420140820	Sprchovací kút KOLO FIRST, 90x90cm, štvorcový pôdorys, sklo čire, profil strieborná lesklá; ZKDK90222003	ks	1,000		
55:88		880502460005103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000		

ZADANIE

Stavba: Radové rodinné domy - I. etapa (IBV Dlhé Diely) SO I.02-I.06
Objekt: Dokončovacie práce, interiéry, zariadenie predmety a pod.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Matej Reháč

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 7. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	642	6420141170	Sprchové posuvné 3-dielne dvere do niky, KOLO FIRST, sklo číre, profil strieborná lesklá; ZDRS90222003	ks	1,000		
57	88	88050772010010	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
58	551	5513006680	Drezová nástenná batéria LOTOSAN SANDY; LB50940	ks	1,000		
59	88	88050772010120	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	3,000		
60	551	5513006080	Umývadlová stojanková páková batéria LOTOSAN SANDY; LB50900	ks	1,000		
61	551	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria LOTOSAN SANDY; LB50900	ks	2,000		
62	88	88050773010107	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb	1,000		
63	551	5514645460	Vaňová batéria LOTOSAN SANDY; LB50910	ks	1,000		
64	88	88050773010124	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	ks	2,000		
65	551	5514363100	Sprchová jednopáková batéria LOTOSAN SANDY; vrátane sprchového setu; LB50950	ks	2,000		
66	88	88050776010111	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000		
67	286	2863120283	Sifón umývadlový samočistiaci, DN40 G1/4, chróm	ks	4,000		

88 Zdravotechnicko-inštalčné práce

8805 Zariadenie predmety

68	88	88050141000130	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000		
69	642	6420141340	Klozet závesný KOLO NOVA PRO, pravouhlé; M33103 + montážna súprava + základné sedadlo	ks	2,000		
70		009nb	WC sedátko KOLO NOVA PRO, pravouhlé, kovové závesy, inštalované zhora; M30117	ks	2,000		
71	551	5513005630	Ovládacie tlačidlo Sigma01, biela, GEBERIT; 115.770.11.5	ks	2,000		

8899 Presuny hmôt

72	88	88998801011010	Presun hmôt (88) pre vnútornú kanalizáciu, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	2,120		
----	----	----------------	---	---	-------	--	--

89 Kurenársko-inštalčné práce

ZADANIE

Stavba: Radové rodinné domy - I. etapa (IBV Dlhé Diely) SO I.02-I.06
Objekt: Dokončovacie práce, interiéry, zariadenie predmety a pod.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Matej Reháč

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 7. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8905 Vykurovacie telesá

73:89		89050104000140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	4,000		
74:484		4845501085	Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSIC - E KLC 600x1500 elektrický	ks	4,000		
75:484		4845501545	Vykurovacia tyč 1000 W pre radiátor KORADO RADIK COMBI a KORALUX elektrický	ks	4,000		

8999 Presuny hmôt

76:89		89998904011010	Presun hmôt (89) pre armatúry ÚK, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	2,100		
-------	--	----------------	--	---	-------	--	--

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

77:R		001nb	Dodávka a montáž, kompletizácia slaboprúdových a silnoprúdových spínačov, tlačidiel, zásuviek, LEGRAND NILOE	kpl	1,000		
------	--	-------	--	-----	-------	--	--

Celkom