

<b>Komunikace</b>		mil. Kč	
<b>01.</b>	<b>Úprava napojení na stávající komunikaci</b> Včetně frézování stávajících asfaltu, nové asfaltové plochy, odvozu suti a dilatačního řezu		
		m <sup>2</sup>	Kč*m <sup>2</sup>
		18,2	
<b>02.</b>	<b>Nová asfaltová komunikace dl. 124,5m</b> Včetně zemních prací, sanace podloží, konstrukce komunikace, asfaltového povrchu, betonových obrubníků s bet. ložem, odvozu suti a dopravního značení		
		m <sup>2</sup>	Kč*m <sup>2</sup>
		823,6	
<b>03.</b>	<b>Nová komunikace ze zámkové dlažby u rodinných domů</b> Včetně zemních prací, sanace podloží, konstrukce komunikace, zámkové dlažby, betonových obrubníků s bet. ložem, odvozu suti a dopravního značení		
		m <sup>2</sup>	Kč*m <sup>2</sup>
		525,6	
<b>04.</b>	<b>Nové parkovací stání ze zámkové dlažby</b> Včetně zemních prací, sanace podloží, konstrukce parkovišť, zámkové dlažby, betonových obrubníků s bet. ložem, odvozu suti a dopravního značení		
		m <sup>2</sup>	Kč*m <sup>2</sup>
		525,6	
<b>05.</b>	<b>Nové chodníky ze zámkové dlažby</b> Včetně Zemních prací, konstrukce chodníků, zámkové dlažby, betonových obrubníků s bet. ložem a odvozu suti		
		m <sup>2</sup>	Kč*m <sup>2</sup>
		194,8	
<b>06.</b>	<b>Nový propustek DN400</b> Včetně Zemních prací, železobetonové roury DN400, betonových šel, zpevnění dna, úpravy příkopy a odvozu suti		
		m	Kč*m
		16,0	
<b>07.</b>	<b>Úpravy zeleně</b> Včetně svahování a terénních úprav,		
		m <sup>2</sup>	Kč*m <sup>2</sup>
		194,8	
<b>Komunikace celkem mil. Kč bez DPH</b>			