

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: kanalizace Plzeň-sever

Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Práce a dodávky HSV				
Specifikace trubního vedení				
potrubí UltraRib2-PP-SN 8, DN400(450/400)dl.6000	ks	14,000		
potrubí UltraRib2-PP-SN8, DN 300(335/300)dl. 6000	ks	19,000		
potrubí UltraRib2-PP-SN8, DN 250(280/250), dl.6000	ks	27,000		
potrubí PVC-SN8, 200x5, 9x5000	ks	6,000		
tvarovky PP-odbočky UREA/KG 300/200/45	ks	2,000		
přesuvka PP-UltraRib2, URU 40	ks	1,000		
přesuvka PP-UltraRib2, URU 250	ks	5,000		
přesuvka PP-UltraRib2, URU300	ks	2,000		
těsnící kroužek PP-UR400	ks	2,000		
těsnící kroužek PP-UR 300	ks	8,000		
těsnící kroužek PP-UR 250	ks	17,000		
dno šachtové TBZ-Q 100/800	ks	4,000		
dno šachtové TBZ-Q 100/700	ks	5,000		
skruž šachtová TBS-Q 100/500/120 SL	ks	10,000		
skruž šachtová TBS -Q 100/100/120SL	ks	7,000		
přechodová skruž TBR-Q 1000(600/600/120 SLK	ks	9,000		
vyrovnávací prstenec TBW-Q 600/100/120	ks	6,000		
poklop BEGU D 400 s odvětráním vč.tl. vložky	ks	3,000		
poklop BEGU D400 bez odvětrání vč.tl.vložky	ks	6,000		
tesnění ZUBŘÍ 1000	ks	18,000		
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	32,000		
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	292,400		
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	79,800		
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	2,000		
Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	7,000		
Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 400	kus	1,000		
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	32,000		
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	265,400		
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	79,800		
Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	9,000		
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000		
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000		
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	9,000		
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	39,247		
Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000		
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	195,159		