

Plot

Otlučení omítek		138,110 m2
	<i>sloupek plot</i>	$(2*(0,31+0,46))*1,25*18$ 32,725
	<i>sloupek brány</i>	$(4*0,48)*2*2$ 7,680
	<i>sloupek brány</i>	$(4*0,46)*2*2$ 7,360
	<i>podezdívka</i>	$(15,045+8,65+11,88+8,115+1,345)*0,7*2$ 62,615
	<i>krycí desky podezdívky</i>	$(0,025+0,1+0,37+0,1+0,025)*(15,045+8,65+11,88+8,115+1,035)$ 27,730
Odstranění stávajících krycích desek		
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,39*0,54$ 18,000 ks
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,54*0,54$ 2,000 ks
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,56*0,56$ 2,000 ks
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,345*0,66$ 1,000 ks
Obourání zděných pilířků		0,324 m3
	<i>zdivo z CPP</i>	$(0,31*0,46)*(0,375+0,15+0,45+0,3+0,3)$ 0,225
		$(0,46*0,46)*0,225$ 0,048
		$(0,48*0,48)*0,225$ 0,052
Demontáž zámečnických prvků		
	<i>vstupní branka</i>	2,000 ks
	<i>vjezdová brana</i>	1,000 ks
	<i>vjezdová brana</i>	1,000 ks
	<i>plotová pole</i>	17,000 ks
Zdivo z CPP		0,404 m3
	<i>Pilířky</i>	$(0,31*0,46)*(0,375+0,15+0,45+0,3+0,3)$ 0,225
		$(0,46*0,46)*0,225$ 0,048
		$(0,48*0,48)*0,225$ 0,052
	<i>Kaplička - elektro tl.150mm</i>	$(0,305+0,66+0,66)*0,15*0,33$ 0,080
Stěrka imitace betonu		139,897 m2
	<i>podezdívka</i>	62,615
	<i>sloupky</i>	47,765
	<i>krycí desky podezdívky</i>	27,730
	<i>Kaplička - elektro</i>	$(0,305+0,66+0,66)*1,1$ 1,788
Dodávka a osazení krycí desky		
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,39*0,54$ 18,000 ks
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,54*0,54$ 2,000 ks
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,56*0,56$ 2,000 ks
	<i>betonová deska tl. 50mm</i>	$0,345*0,66$ 1,000 ks
Montáž zámečnických prvků		
	<i>vchodová branka</i>	2,000 ks
	<i>vjezdová brána vč. Elektropohonu a připojení</i>	1,000 ks
	<i>vjezdová brána vč. Elektropohonu a připojení</i>	1,000 ks
	<i>montáž plotových polí</i>	17,000 ks
Repase zámečnických prvků		
	<i>sloupky vschodé branky</i>	4,000 ks
	<i>Sloupky vjezdové brány</i>	4,000 ks