

1	Vytyčení místa uložení kanalizace (střed komunikace)	kpl	1
2	Hloubení rýh v hor. 3 do 1000 m3	m3	1056,00
3	Vodorovné přemístění výkopku do 1 km	m3	1056,00
4	Svislé přemístění výkopku	m3	1056,00
5	Obsyp potrubí DK 0/4 (lože, obsyp, zásyp)	m3	217,80
6	Zásyp rýh se zhutněním výkopkem	m3	792,00
7	D+M Poklop litinový pojezdový	ks	14,00
8	D+M betonová šachta o průměru 1 m	ks	14,00
9	Dodávka potrubí DN 250 X-STREAM	m	280,00
10	Montáž trub plastových DN 250	m	280,00
11	Dodávka potrubí DN 300 X-STREAM	m	440,00
12	Montáž trub plastových DN 300	m	440,00
13	D+M odbočka DN 160 po 5 m	m	70,00
14	Spádiště	kpl	1,00
15	doprava materiálu, strojů a lidí	kpl	1,00
16	vedlejší rozpočtové náklady	%	2,00

celkem bez DPH	
DPH	21%
celkem s DPH	

**Cenová nabídka uvažuje s ponecháním výkopku v místě max. do 1000m**

**Cenová nabídka neobsahuje spádiště - je nutné předložit náskres**

**Cenová nabídka uvažuje s hloubkou uložení kanalizace max do 2m**

pozn.: Termín realizace dle vzájemné dohody

Fakturováno bude dle skutečně provedených a oboustranně odsouhlasených prací

Cenová nabídka je vypracována jako celek, v případě vyjmutí některých prací nebo dodávek si vyhrazujeme právo na aktualizaci

TERM. Do 24.4.2018 (14<sup>00</sup>-1100)