

Cenová nabídka

na havarijní opravu oplechování atiky a římsy po poškození větrem.

-1-

Práce na střeše se budou provádět po sekcích aby nedošlo průsaku do střechy. Bude provedena demontáž a montáž hromosvodu. Demontáž atiky a římsy. Na přední části tepelné izolace bude proveden nový potah lepidla, který je zničen. Veškerý demontovaný materiál a následně nový bude na střechu dáván jeřábem na střechu kvůli bezpečnosti dětí. Demontovaný materiál bude zajištěn a odvezen k likvidaci.

Materiál:

- zatahovací plech 0.8mm x 95,5 bm
- atikový plech rall 9007 x 95,5 bm
- atikové rohy (čepice) x 4 ks
- římsa na přední části rall 9007 x 95 bm
- stěrka – malta
- Enkolit

Zvedací technika:

-

Spojovací materiál:

- šrouby, tmele,

Zednické práce:

- očištění, penetrace a nová stěrka

Práce :

- demontáž a montáž hromosvodu
- demontáž atiky 191 bm
- montáž římsy 95 bm
- montáž zatahovačky a atiky 191 bm
- falcování rohů a čepic