

Demontáž bleskosvodové soustavy po celé délce okapové hrany	61	bm
Demontáž střešní izolace - horní vrstva s posypem	64	m2
Demontáž střešní izolace - spodní vrstva bez posypu	64	m2
Demontáž okapového plechu	61	bm
Demontáž podkladního plechu	61	bm
Demontáž žlabů ke zpětnému položení včetně rohů, atd.	61	bm
Očištění zdemontované plochy od asfaltové vrstvy	61	bm
čistící prostředky na odstranění asfaltového podkladu	1	komplet
Vyrovnání plochy po odstranění asfaltového podkladu	61	bm
Demontáž atikového plechu	6	bm
Zpětná montáž původního hranatého žlabu včetně původních rohů, atd.	61	bm
Dodávka + montáž podkladního plechu okapu, materiál PZ	61	bm
Dodávka + montáž okapového plechu materiál PZ	61	bm
Dodávka + montáž první vrstvy modifikovaného pásu bez posypu RŠ 500 mm	61	bm
Dodávka + montáž druhé vrstvy modifikovaného pásu bez posypu šíře 1 m	64	m2
Dodávka + montáž filnální vrstvy modifikovaného pásu s posypem	96	m2
Opracování spoje modifikovaného pásu tekutou izolací enkopurem (opracování spoje lepenky, které bude natavena proti vodě)	61	bm
Dodávka + montáž atikového plechu RAL 8017	6	bm
Zpětná montáž původní bleskosvodové soustavy	61	bm
Svislý a vodorovný přesun hmot	1	komplet
Spojovací a těsnící materiál	1	komplet
Doprava	1	komplet
Likvidace zdemontovaného materiálu	1	komplet
VRN	1	komplet
cena celkem bez DPH		