

## VÝPIS MATERIÁLŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SMRKOVÉHO DŘEVA

### PRO VÝSTAVBU PERGOLY – MATERIÁLY HOBLOVANÉ

1. HLAVNÍ VAZNÍK 140x140 mm; Lc=5.600 mm	2 ks	0,22 m3
2. PŘÍČNÝ VAZNÍK 140x140 mm; Lc= 2.500 mm	2 ks	0,1 m3
3.1,5 SVISLÉ SLOUPY 140x140 mm; Lc= 2.249 mm; ČEPY U ROHOV. 2 ks		
3.2,3,7 Dtto, ale Lc=2.250	3 ks	
3.4,6 Dtto, ale Lc=2.253	2 ks	

POLOŽKY č. 3. LZE SJEDNOTIT DO CELKOVÝCH DÉLEK JEDNOTNĚ 2.250 mm,  
NEBO 2x NÁSOBKY DÉLEK t.j.– 4.500 mm (DLE VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ),  
KROMĚ DOLE VYJMENOVANÝCH S ČEPOVÁNÍM V POZN.

---

CELKOVÁ KUBATURA VŠECH SLOUPŮ POL. č. 3		0,31 m3
4. KROV( 20°SKLON) 100x120 mm; Lc= 2.300 mm	7 ks	0,20 m3
5. KROV (40°SKLON ) 100x120 mm; Lc= 1.400 mm	7 ks	0,12 m3
6.1 ZAVĚTROVÁNÍ SLOUPŮ S KOTVENÍM DO POL. č. 1 NA ŠROUBY – 140x140 mm; Lmax.=570 mm	6 ks	0,07 m3
6.2 Dtto, ALE S KOTVENÍM NA ČEPY U ROHOVÝCH SL. DO č.1	4 ks	0,05 m3
7. Dtto, ALE S KOTVENÍM NA ČEPY DO VAZNÍKŮ POL. č. 2 140x140 mm; Lc=670 mm	4 ks	0,06 m3
KUBATURA TRÁMŮ, KROVŮ A ZAVĚTROVÁNÍ POL. 1. - 7. CELKEM		<b>1,13 m3</b>
8. DESKY SMRK tl. 1“, MIN. <u>Z JEDNÉ STRANY HOBLOVANÉ</u> PRO ZÁKLOP KROVŮ, PODBITÍ A POM. PRÁCE VČ.REZ. 10%		0,55 m3
9. STAVEBNÍ LATĚ PRO VYNESENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Lc=5,6 m, VYNESENÍ PODBITÍ A PŘÍTLUK FÓLIE – 50x40 mm		0,32 m3

POZN.:

- DO DÉLEK SVISLÝCH SLOUPŮ č. 3.1, 3.4, 3.5 A 3.7 (ROHOVÉ SLOUPY) NENÍ ZAPOČÍTANÁ DÉLKA NA NUTNÉ KOTVENÍ DO HLAVNÍCH VAZNÍKŮ POMOCÍ ČEPŮ(á + 50 mm/ks ?)
- DO DÉLEK MATERIÁLŮ POL. č. 4. – 7. JSOU ZAPOČÍTÁNY DÉLKY NA KOTVENÍ ČEPY A VAZBU KROVŮ
- NESTEJNÁ ZÁKLADNÍ DÉLKA POL. č. 3 VZNIKLA NEPŘESNOU NIVELACÍ KOTVENÍ OCELOVÝCH ZABETONOVANÝCH NOSNÍKŮ PRO SVISLÉ HRANOLY 140x140 mm DO ROVINY