

Položkový rozpočet

S:	2017/05/16	Stavební úpravy DS Šanov
O:	01	Stavební úpravy DS Šanov
R:	1	Stavební úpravy Šanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: A Chodníky, zpevněné plochy (terasy)				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	145,208000
2	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 452,060000
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	96,804000
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	96,804000
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	96,804000
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	96,804000
	564231111R00	Podklad ze šlérkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	968,040000
	713191100R00	Položení separační fólie	m2	968,040000
	A101	Separací fólie tl 1mm	m2	977,720400
7	F104_var.2	Provedení venkovních ploch, deska tl. 150 mm, finální povrchová úprava stráž (viz poznámka)	m2	968,040000
8	F105	Plastový obrubník skrytý v = 150 mm - D+M	bm	1 220,400000

poznámka:

Obsah ceny za provedení venkovních ploch:

- dodávka betonové směsi C30/37 XF2 na stavbu
- dodávka a aplikace rozptýlené ocelové výztuže v objemu 20kg/m
- doprava směsi pomocí čerpadla
- uložení a zhuštění betonové směsi plovoucí vibrační lištou v pož.
- strojní srovnání a vyhlazení povrchu
- provedení strážce povrchu
- prořez dilatačních spár