

Položkový rozpočet

S:	2017/05/16	Stavební úpravy DS Slavonín
O:	01	Stavební úpravy DS Slavonín
R:	1	Stavební úpravy Šanov_varianta 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: A				
Chodníky, zpevněné plochy (terasy)				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hornině 3 do 100m3	m3	28,00000
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	28,00000
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,80000
4	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	16,80000
5	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	112,00000
6	713191100R00	Položení separační fólie	m2	112,00000
7	A101	Separací fólie tl. 1mm	m2	123,20000
8	F104_var.2	Kartáčovaný beton, deska tl. 150 mm (ocelové drátky 20kg/m3 + betonC30/37 XF2 zvlhovaný + strojní zahlazení + úprava kartáčem - protiskuz + násník sikaflor proseal + přežezání dilat.spár)	m2	112,00000
9	F105	Plastový obrubník skrytý v = 150 mm - D+M	bm	140,00000
10		chránička kabelová DN 50 mm. ohebná vč. položení	bm	40,00000
11		zabrádíl vč rostlin.	kpl	1,00000

poznámka:

- položka č. 1 : 25 cm (15 beton, 10 podsyp) x 1,6m šířka x 70 bm délka
 položka č. 2 : 25 cm (15 beton, 10 podsyp), přesun po stavbě
 položka č. 3 : prvních 15 cm s mlátem přesun na skládku
 položka č. 4 : prvních 15 cm s mlátem poplatků na skládce
 položka č. 8 : 70 bm x 1,6 m x 0,15
 položka č. 9 : skrytý plastový obrubník v roli
 položka č. 10 : od zpevněné plochy před kanceláři po pergolu
 položka č. 11 : jednoduché zábradlí jako podkonstrukce pro popínavky, počet rostlin a typ upřesní objednatel při realizaci

*oplocení jezírka - 22 mb, poplast. sloupky + pletivo
 výška 1,1 m, uctění lanka*