

104	713141111R00	Izolace tepelná střež pině lepena asfaltem, včetně dodávky asfaltu	m2	17,54980	0,00
105	713-POL01	Rozměrová oprava izolantu na stavbě	m2	8,64300	0,00
106	28375460R	Deska polystyren XPS, rovná deska tl 60 mm	m3	6,60000	0,00
107	28375520R	Fenolická pěna, oboustranně kaširovaný povrch, rovná hrana, tl 20 mm	m2	0,29700	0,00
108	28375521R	Fenolická pěna, oboustranně kaširovaný povrch, rovná hrana, tl 30 mm	m2	8,31600	0,00
109	28375522R	Fenolická pěna, oboustranně kaširovaný povrch, rovná hrana tl 40 mm	m2	5,94000	0,00
110	28375523R	Fenolická pěna, oboustranně kaširovaný povrch, rovná hrana tl 50 mm	m2	19,30478	0,00
111	28375972R	Deska polystyren EPS 150 S, spádový klín spád 2%, min tl 20 mm	m3	1,17343	0,00
112	28375972R	Deska polystyren EPS 150 S, spádový klín spád 5,24%, min tl 40 mm	m3	0,07260	0,00
113	31173513R	Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U x 175 mm se zátkou	kus	907,00000	0,00
114	58556675AR	Lepicí a stěrková hmota určená pro zateplovací systém	kg	974,06040	0,00
115	63151404R	Deska z minerální vlny tl 80 mm	m2	11,00400	0,00
116	63151543R	Deska fasádní minerální s podélným vláknem tl 100 mm	m2	156,69587	0,00
117	DEK2602T	Deska tepelně izolační PIR, spádový klín sklon 2%, min tl 40 mm	m3	1,34693	0,00
118	DEK2603T	Deska tepelně izolační PIR, rovná deska tl 100 mm	m2	14,38800	0,00
119	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	3,93115	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesafské			0,00
120	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	35,53980	0,00
121	762342203RT4	Montáž latování střež, vzdálenost latic 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	34,88400	0,00
122	762342204RT4	Montáž latování střež, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	34,88400	0,00
123	762342811R00	Demontáž latování střež, rozteč latic do 36 cm	m2	34,88400	0,00
124	762342812R00	Demontáž latování střež, rozteč latic do 100 cm	m2	34,88400	0,00
125	60624161R	Překlička stavební fólie hladká jak I tl 9 mm	m2	6,60000	0,00
126	60624165R	Překlička stavební fólie hladká jak I tl 21 mm	m2	14,66250	0,00
127	60725017R	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl 25 mm	m2	20,40553	0,00
128	998762103R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,73430	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské			0,00
129	764421230R00	Okapnice včetně rohu, z Pz plechu, řs 200 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	10,49000	0,00
130	764352802R00	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, řs 250 mm, nad 45°	m	27,00000	0,00
131	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, řs 330 mm, nad 45°	m	104,88000	0,00
132	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°	kus	18,00000	0,00
133	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu, řs od 100 do 330 mm	m	83,70000	0,00
134	764421850R00	Demontáž oplechování říms, řs od 250 do 330 mm	m	64,31000	0,00
135	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, řs od 330 do 500 mm	m	29,07000	0,00
136	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	77,97000	0,00
137	76433123AT00	Lemování včetně rohu, spoju, listů a dilatací z Pz lakovaného plechu, řs 380 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	37,45000	0,00
138	76433123BT00	Lemování včetně rohu, spoju, listů a dilatací z Pz lakovaného plechu, řs 255 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	25,60000	0,00
139	76433321AT00	Lemování včetně rohu, spoju, listů a dilatací z Pz lakovaného plechu, řs 120 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	19,32000	0,00
140	76433321BT00	Lemování včetně rohu, spoju, listů a dilatací z Pz lakovaného plechu, řs 80 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	9,20000	0,00
141	764334850T00	Demontáž lemování zdí, řs do 330 mm	m	91,57000	0,00
142	764410250T00	Oplechování parapetu včetně rohu z Pz lakovaného plechu, řs 320 mm, k podkladu lepeno včetně dodávky materiálu	m	67,62000	0,00

143	76441027AT00	Oplechování parapetu včetně rohu z Pz lakovaného plechu rš 355 mm, k podkladu lepeno včetně dodávky materiálu	m	6,90000		0,00
144	76441027BT00	Oplechování parapetu včetně rohů z Pz lakovaného plechu rš 1530 mm, k podkladu lepeno včetně dodávky materiálu	m	16,56000		0,00
145	764421231T00	Okapnice včetně rohu, z Pz lakovaného plechu, rš 250 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	42,23000		0,00
146	76442124YT00	Oplechování fims včetně rohu, z Pz lakovaného plechu, rš 140 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	22,08000		0,00
147	764421261T00	Oplechování fims včetně rohu, z Pz lakovaného plechu, rš 160-480 mm, k podkladu kotveno a lepeno včetně dodávky materiálu	m	11,73000		0,00
148	76443025AT00	Oplechování zdi včetně rohu, spoju, lišt a dilataci z Pz lakovaného plechu, rš 560 mm, k podkladu kotveno, včetně dodávky materiálu	m	8,97000		0,00
149	76443025BT00	Oplechování zdi včetně rohu, spoju, lišt a dilataci z Pz lakovaného plechu, rš 750 mm, k podkladu kotveno včetně dodávky materiálu	m	22,26000		0,00
150	764908101RT2	Kotlík žlabový kónický SOK vel žlabu 125 mm	kus	4,00000		0,00
151	764908102RT2	Kotlík žlabový kónický SOK vel žlabu 150 mm	kus	14,00000		0,00
152	764908104RT2	Žlab podokapní pulkruhový R velikost 125 mm	m	27,00000		0,00
153	764908105RT2	Žlab podokapní pulkruhový R velikost 150 mm	m	104,88000	čel spojek žlabu a správkové barvy	0,00
154	764908109RT2	Okapní potrubí kruhové SROR, D 100 mm	m	77,97000	čel spojek žlabu a správkové barvy	0,00
155	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,52834	objemek a správkové barvy	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00
156	765312686T00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník	m	36,72000		0,00
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu				
157	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk. na sucho, pro použití	m2	34,88400		0,00
158	765319212R00	Mont. krytiny drážk. střech jedn. na sucho do 15ks/m2	m2	34,88400		0,00
159	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie, do sub	m2	34,88400		0,00
160	765799311RL3	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spoju	m2	34,88400		0,00
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků				
161	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	2,32590		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
162	766411811R00	Demontáž obložení ostění	m2	44,32800		0,00
163	766423113R00	Obložení podhledu složitých, palubkami SM s. do 15 cm	m2	65,20000		0,00
164	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	74,04000		0,00
165	766492100R00	Montáž obložení ostění	m2	44,32800		0,00
166	59590607R	Cementotřísková deska opatřena akrylátovou povrchovou úpravou tl. 22 mm	m2	48,76080		0,00
167	61191687R	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B	m2	71,72000		0,00
168	MAT01R	Kotevní technika truhlářských konstrukcí	soubor	1,00000		0,00
169	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	2,09938		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
170	767-POL01	Zámečnický prvek Z01	ks	16,00000		0,00
		Položka obsahuje - demontáž a ekologickou likvidaci zábradlí				
171	767-POL02	Zámečnický prvek Z02	ks	6,00000		0,00
		Položka obsahuje - zaměření, návrh, posouzení zábradlí - dodávka a montáž zábradlí s finální úpravou včetně kotevní techniky - oprávcování v místě napojení zábradlí na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu				
172	767-POL03	Zámečnický prvek Z03	ks	2,00000		0,00
		Položka obsahuje - zaměření, návrh, posouzení zábradlí - dodávka a montáž zábradlí s finální úpravou včetně kotevní techniky - oprávcování v místě napojení zábradlí na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu				