

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	1301P3513	Ruční výkop jámy v otevřených prostorech, zadní a boční část část domu - (do šíře 1 m, hloubky max do 2m), možný pážený výkop	bm	17,000
9	K	5903P2111	Demontáž zámkové dlažby, včetně přesunu dlažby, včetně patníků	m2	14,000
12	K	1301P3513C	Očištění odkopané vnější strany stěny domu před izolací	bm	17,000
6	K	7111P5214	Svislá izolace, geotextilie, práce vč. mat	m2	35,000
7	M	283230480	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2x20m - materiál 40m2, montáž folie včetně materiálu	m2	40,000
4	K	501P1261	Instalace drenážního potrubí, obalení filtrační tkaninou, práce včetně materiálu potrubí DN 125	m	25,000
17	K	1301P6114	Obsyp drenážního potrubí štěrkem- práce	bm	25,000
3	K	1301P5114	Postupný zásyp - práce včetně nového materiálu	bm	17,000
21	K	1301P5114AA	Vsakovací jímka - , odkop, instalace, napojení, zásyp - práce včetně materiálu, napojení na drenážní proplachovací šachta v nejvyšším a nejnižším bodu 3 ks	kpl	1,000
10	K	5903P2113	Zpětná montáž stávající, staré zámkové dlažby vč. betonových patníků - práce (bez materiálu dlažby a patníků)	m2	14,000
13	K	9522P1114A	Úklid venkovního prostoru po stavebních pracích, úprava terénu	kpl	1,000

9 - Ostatní práce

15	M	001001	Doprava Praha, včetně jízdního času techniků, tam a zpět, odhad 15 jízdy na stavbu, bude kalkulováno dle skutečnosti	kpl	15,000
18	M	0010011	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000
20	M	001003	Skládka, odvoz do kontejneru	kpl	1,000

997 - Přesun sutě

22	K	9971P3114	Odvoz suti na skládku, skládkovné	pa	1,000
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlaha dětský pokoj

23	K	6301P3111	Mazanina z betonu do tl. 200 mm - Demontáž podlahy v pokoji, 15,3 m2	m3	3,060
24	K	6301P3114	Mazanina z betonu do tl. 100 mm včetně KARI sítě - Montáž včetně materiálu	m3	1,500
25	K	6301P3114A	Odnos suti do kontejneru, 2 lidí	kpl	1,000
27	K	7111P4214	Izolace proti zemní vlhkosti - pás asfaltovaný - Montáž včetně materiálu a prořezu (vodorovně i svisle)	m2	20,100
26	K	7131P3314	Izolace tepelná podlah z polystyrenu 2x5 cm= tl. 10 cm - Montáž včetně materiálu a prořezu, včetně vrchní folie	m2	17,000