

REKONSTRUKCE KOUPELNY		koupelna.xls
	popis rekonstrukce	poznámka
vstupní dveře	Zarubně zůstanou původní, pouze nově natřít. Nové dveře si zajistíme sami.	
podlaha	Kompletní výměna dlažby, izolace pod vanou, případná oprava podkladního betonového panelu.	celková plocha podlahy: 4m ²
obklady	Kompletní výměna obkladu stěn buď na nový nebo opravený sádrokarton. Dvě barvy obkladu. Rozměr obkladu 20x40 cm	plocha obkladu: 15m ²
sádrokarton	Pokud odstranění obkladu zajistí použitelnost stávajícího sádrokartonu, tak sádrokarton zachovat včetně stropu. Pokud bude původní sádrokarton po odstranění obkladu nepoužitelný, vyměnit celý za nový. Prosklená plocha ponechána.	plocha sádrokartonu: 40 m ²
záchod	Záchod závěsný na Geberit Duofix. Konstrukci upevnění záchodu připravíme. Svaření konstrukce až při montáži.	
vana	Výměna vany, izolace pod vanou. Napouštění vany přepadem. Sprchová baterie Hansgrohe - iBox osazený do předstěny.	vana: 1600x700 mm
umyvadlo	umyvadlo použito nábytkové. Upevnění umyvadla provedeno na obou stranách vyzděnými podpěrami. Baterie stojánková. Nábytek pod umyvadlo řešíme sami.	umyvadlo: 900 mm
odpady	Připojení odpadu Geberitu - jako jediné řešení se jeví výměna stávající panelové odbočky za krátkou odbočku pravou 100/100/50. Výměna ostatních odpadů.	výměnou odbočky se získá délková i výšková úspora asi 50 mm.
prostor stoupaček	Nutné přeložit vodoměry a cirkulaci.	
elektroinstalace	Kompletně budeme řešit sami včetně osvětlení.	
ostatní	Instalace el. sušáku na ručníky a zrcadla. Likvidace stavební suti.	