

Soupis prací				
Stavební práce	MJ	množství	cena/MJ	celkem(Kč)
Odstranění kovového zábradlí	kpl	1		
Bourání betonového soklu	klp	2		
Odstranění nesoudržných vrstev a hlíny z kamenných zídek pro vybudování budoucích ŽB soklů	kpl	2		
Výroba ŽB soklu proti agresivnímu prostředí 6000 x 450 x 160	kpl	2		
Doprava	kpl	1		
Výroba a montáž dvou ocelových zábradlí které budou zároveň pozinkovány a povrchově upraveny barvou RAL				
Patky sloupků 140 x 120 x 10	kpl	8		
Sloupky 100 x 80 x 80	kpl	8		
Středové příčky zábradlí 160 x 60 x 60	kpl	6		
Madla zábradlí budou ukončena v úhlu 45° 6000 x 100 x 60	kpl	2		
Kotvení zábradlí nerez šrouby	kpl	32		
Montáž zábradlí	kpl	2		
Doprava	kpl	1		