


PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV 1:100




LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- 7 NA STŘEŠNÍ PLAŠTĚ BUDE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKY VZT. PROVEDENA ROZNAŠEJÍCÍ PODLOŽKA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 600/600/50 MM
ODDĚLENÝCH OD STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ 300 g/m²
- 8 ZAPRAVENÍ PROSTUPU (PO PROVEDENÍ POTŘEBNÝCH NÁPOJENÍ VZT. A ZTÍ), POUŽITÍ SYSTÉMOVÉ MANŽETY
– PŘEDPOKLADANÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: PRÁNĚ KAMENIVO-KAČÍREK TL. 50 MM, NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNETICKÝCH VLAKEN 500 g/m², HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m², DESKY Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH VLAKEN ŘEZANÉ DO SPÁDU 20-200 MM, DESKY Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH VLAKEN-PEVNOST V TLAKU PŘÍ 10% STLAČENÁ 70 kPa TL. 160 MM, NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m², PAROTĚSNÁ ZABRANA-FOLIE, PENETRAČNÍ NÁTĚR,
– PŘEDPOKLADANÁ TL. ŽB STROPNÍ KCE CCA 250 MM

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STAVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- NUTNÉ DBAT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A BEZPRAŠNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROBÍAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNÍ DOBA NA STAVEŽ, PROVADĚNÍ PRACÍ O VÍKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH-MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLAŠENÁ INVESTOREM STAVBY.
- PRÁCE V UŽÍVANOSTI PROSTORŮCH MŮŽOU BÝT PROVADĚNÝ POUZE V DOBĚ ODSOUHLAŠENÉ INVESTOREM (S MAXIMÁLNÍ SNAHOU O CO NEJENÍŽÍ HLUCNOSTI). PROVADĚNÍ NÁPOJENÍ NA MÉDIA A PŘÍPADNÉ VTLUKY PROVOZU SÍTÍ MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU INVESTOREM!



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>												
ZODP.PROJEKTANT	ING. ZBIGNIEW KALETA	<i>Zbigniew Kaléta</i>												
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M.HADLIK, ING. Z.MIKESKOVÁ	<i>M.Hadlik, Z.Mikesková</i>												
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>												
INVESTOR :	NEMOCNICE MĚLOSRDŇNÝCH BRATŘÍ, POLNÍ 3, 632 00													
NÁZEV AKCE:	„Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení“													
OBJEKT: -														
NÁZEV VÝKRESU														
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV														
<table><tr><td>a</td><td>t</td><td>e</td><td>i</td><td>e</td><td>r</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>			a	t	e	i	e	r	2	0	0	2		
a	t	e	i	e	r									
2	0	0	2											
ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO														
FORMAT	2 A4													
DATUM	ČERVEN 2016													
STUPĚŇ	JP													
ČÍSLO ZAKÁZKY	A1612													
SPECIALIZACE	D.1.1													
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU													
1:100	D.1.12.2.04													