


PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE 1:100

OBJEKT REHABILITACE NÁVZLUE NA OBJEKT ENERGOCENTRA



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE


POZNÁMKA

18 PRŮRAZ KONSTRUKCI ŽB STROPU A KONSTRUKCI STŘECHY PRO VZT A ZTI PŘEDPOKLADANÁ TL. STROPU 250 MM PŘEDPOKLADANÁ SKLADBA: PRANÉ KAMENIVO-KAČÍREK TL. 50 MM, NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNETICKÝCH VLÁKEN 500 g/m², HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m², DESKY Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN REZANÉ DO SPÁDU 20–200 MM, DESKY Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN-PĚVNOST V TLAKU PŘI 10% STIŽACENÁ 70 kPa TL. 160 MM, NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m², PAROTĚSNÁ ZÁBRANA-FOLIE, PENETRAČNÍ NÁTĚR, ŽB STROPNÍ KČE – PŘESNÁ POLOHA PROSTUPU BUDE STANOVENA S VERTIKALNÍ NÁVAZNOSTÍ NA POTRUBEJ 1.NP

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLADÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A BEZPRAŠNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNÍ DOBA NA STAVBĚ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ O VIKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH-MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLAŠENÁ INVESTOREM STAVBY. PRÁCE V UŽÍVANÝCH PROSTORÁCH MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE V DOBĚ ODSOUHLAŠENÉ INVESTOREM (S MAXIMÁLNÍ SNAHOU O CO NEJNÍŽŠÍ HLUČNOST A BEZPRAŠNOSTI) PROVÁDĚNÍ NAPŮLENÍ NA MÉDIA A PŘÍPADNÉ VTLUKY PROVOZU SÍTI MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU INVESTOREM!

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>	a t e l i e r	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ZBIGNIEW KALETÁ	<i>Zbigniew Kaletá</i>	2	0 0 2
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M.HADLÍK, ING. Z.MIKESKOVÁ	<i>Martin Hadlík, Zuzana Mikesková</i>		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>		
INVESTOR : NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ, POLNÍ 3, 639 00			ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO	
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2 A4
„Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení“			DATUM	ČERVEN 2016
			STUPĚŇ	JP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	A1612
			SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: -			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VKRESU
NÁZEV VKRESU			1:100	D.1.1.2.1.04
PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE				