

## P o p t á v k a

Pro stavbu přízemního rodinného domu hledáme zhotovitele následujících stavebních prací:

**1.etapa: zemní práce, zakládání**

**2.etapa: svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce (bez střechy)**

**Je možné podat nabídku i pro pouze na jednu z etap!**

### Základní popis:

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní, půdorysného tvaru L zastřešený plochou střechou. Objekt bude uložen na základových pasech, na které navazuje podkladní betonová deska tl. 100 vyztužená ocelovou sítí KARI. Obvodové stěny jsou navrženy z keramických bloků plněných tepelnou izolací tl. 500mm a vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků tl. 250 mm. Nad dveřní a okenní otvory budou použity systémové překlady. Částečně budou překlady nahrazeny ŽB ztužujícím věncem.

Místo stavby: Šestajovice - Praha východ

Zastavěná plocha (bez teras) cca 180 m<sup>2</sup>

Požadovaný termín prací: 1.6. - 30. 8. 2017

Veškeré podklady pro zpracování nabídky jsou obsaženy v přílohách, které budou poskytnuty uživatelům na vyžádání po předložení referencí minimálně 4 podobných staveb.



*Foto pozemku*

### **Seznam příloh:**

Zaměření

Technická zpráva

Půdorys základů

Řez A-A, řez B-B

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situace koordinační a širších vztahů

Zákres do katastrální mapy

Výkaz výměr –etapa 1,etapa 2

Schema rozvodů kanalizace

Technická zpráva ZTI

Půdorys 1.NP

Výpis překladů

Projektová dokumentace byla zpracována ateliérem: ATELIER 90 s.r.o.

### **Obsah nabídky:**

1) Návrh SoD , která musí min. obsahovat:

- konečnou cenu bez DPH
- konečnou cenu vč.DPH
- položkový rozpočet
- případné požadavky na spolupráci objednatele
- prohlášení zhotovitele o tom že podklady prostudoval,zkontroloval, rozumí jim a je schopen dle nich stavbu provést
- termín zahájení a dokončení prací
- prohlášení zhotovitele , že cena je konečná o obsahuje
  - všechny náklady nutné pro vyhotovení daných 2 etap včetně zařízení stanoviště s odkazem na předanou dokumentaci

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
  - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
  - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- platební podmínky: Fakturace po provedení příslušné etapy na základě podepsaného protokolu stavebním dozorem a investorem a odstranění všech vad a nedodělků; splatnost faktury 10 dní

## 2) Návrh harmonogramu prací

### **Stavební dozor**

Průběh stavby bude kontrolován stavebním dozorem investora. Před zahájením stavby se dohodne plán kontrol stavby včetně kontrol certifikátů použitého materiálu.

### **Termín:**

Termín pro poskytnutí nabídek je 30.3.2017.