

ZTI - voda:

- riešiť doplňovanie vody do systému ručné cez vypúšťací ventil na potrubí
- Doplňovacia voda by mala mať vlastnosti podľa STN 07 7401.
- Riešiť odvod kondenzátu z kondenzačného kotla a prepadu z poistného ventilu do kanalizácie - vid' výkresová časť PD.
- Napojenie zásobníka TUV Buderus Logalux S120/5 na prívod SV a na rozvod TUV vrátane jeho zabezpečovacieho zariadenia
- odvodnenie kotolne


ZTI - plyn:

Napojenie nasledovných zariadení na rozvod plynu :

- závesný kondenzačný plynový kotol Logamax plus GB 172-14 max. hodinová potreba plynu 1,52 m³/h
- pripojovací tlak plynu : 2 kPa.

Stavebná časť:

- vytvorenie potrebných prestupov cez stropné a stenové konštrukcie pre vedenie potrubí UK
- podľa potreby vytvorenie drážok v podlahe a v stene prízemí pre vedenie potrubia UK
- oddielovanie podlahy v kúpeľni M 1.05 na prízemí z dôvodu temperovania podlahy



v Košiciach 07/2015

Vypracoval: Ing. A. Szekely

Technická správa 4