


PŮDORYS 1.N.P.



Legenda místností:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,49	díazba	váp.cem. om.
1.02	KOUPELNA + WC	8,61	díazba	keram. obklad
1.03	LOŽNICE	13,43	koberec	váp.cem. om.
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,20	díazba	váp.cem. om.
1.05	LOŽNICE	13,53	koberec	váp.cem. om.
1.06	LOŽNICE	14,15	koberec	váp.cem. om.
1.07	CHODBA	8,66	díazba	váp.cem. om.
1.08	KUCHYŇ / OBÝV. POKOJ	45,49	díazba / laminát. p.	ker. ob. / váp.cem. om.
1.09	WC	1,60	díazba	keram. obklad
1.10	SPÍŽ	3,22	díazba	váp.cem. om.
CELKEM		117,24		

Legenda materiálů:

- ← PRÍVOD VZDUCHU OTVOR VE DVEŘÍCH
- ⊗ AXIÁLNI VENTILÁTOR (odvětrání vyvedeno na střechu)
- S1 ZAZDĚNÝ JÁKL PROFIL 100x100x8 (VIZ VÝKRES D.1.1.b.4)

Legenda materiálů:

- ZDIVO POROTHERM P+D tl. 300 mm
- ▨ PŘÍČKY POROTHERM tl. 150 mm
- ▭ LUXFERY
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ DITON 300x250x500
- ▤ TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 150 mm

Poznámky:

- POLOHA OCEL. SLOUPKŮ S1 JE PRO PŘEHLEDNOST VYZNAČENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE OCELE
- PRÍVOD SPALINOVÉHO VZDUCHU PRO KRB BUDE Z EXTERIÉRU (vedeno v podlaže)
- PRÍVOD SPALINOVÉHO VZDUCHU PRO PLYN. KOTLE BUDE Z EXTERIÉRU (typ kotle C, vedeno ze střechy)

0,000 = 218,000 m n. m.
Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Karel Krucký		<i>Stavitelství Semtín</i> <i>s.r.o.</i>	
Kreslil: Ing. František Pýcha	Formát: A2		
Investor: Aleš a Renata Martinkovi	Měřítko: 1:50	iČ: 275 47 175 dat. schránka: 2p74iry Jahnova 8 530 02 Pardubice	
Kraj: Pardubický	Datum: 08/2015		
Místo akce: Staré Hradiště	Účel: St. řízení	tel.: +420 732 378 243 e-mail: karelskrucky@centrum.cz	
Parcelní č.: 551/1 k.ú. Staré Hradiště	Číslo zak.: O.104/02.2015		
Akce: Novostavba rodinného domu v obci Staré Hradiště		Č.Výkresu: D.1.1.b.2.	
Obsah: Půdorys 1.N.P.			

Tato dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, nebo územní souhlas. Podle této dokumentace lze stavět pouze na vlastní zodpovědnost investora. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v rozsahu požadovaném stavebním úřadem.