




ŘEZ A-A



Legenda materiálů:

- (P1)** - NÁŠLAPNÁ VRSTVA  
- BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA SE SÍTÍ 60 mm  
- SYSTÉMOVÁ DESKA STYROTRADE 50 mm  
- TOPNÉ POTRUBÍ 16x2 mm  
- EPS ISOVER 120S 120 mm  
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (S AL VLOŽKOU)  
- ŽELEZOBETON 150 mm  
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP (štěrkopísek)

- (S1)** - SILIKONOVÁ OMÍTKA KZS  
- VÝZTUŽNÁ SÍŤ DO TMELU  
- TEPELNÁ IZOLACE EPS F tl. 150 mm  
- ZDIVO POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm  
- VÁPENO-CEM. OMÍTKA

- (S2)** - DŘEVĚNÝ POCHOZÍ ZÁKLOP  
- SKELNÁ VLNA ISOVER tl. 180 mm  
- SKELNÁ VLNA ISOVER tl. 120 mm  
- PAROZÁBRANA LDS 100  
- SDK PODHLED

- (ST1)** - SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA  
- STŘEŠNÍ LAŤ, KONTRALAŤ  
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - KONTAKTNÍ  
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE LDS 0,04  
- KROKEV/VZDUCH

- ZDIVO POROTHERM P+D tl.300 mm  
▨ PŘÍČKY POROTHERM 11,5 P+D tl. 150 mm  
■ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
▨ ŽELEZOBETON C16/20  
▨ ŽELEZOBETON C12/15  
▨ ROSTLÝ TERÉN  
▨ ZHUŠTENÁ ŠTĚRKODŘŤ  
▨ TEPELNÁ IZOLACE EPS  
▨ TEPELNÁ IZOLACE XPS  
▨ PUR IZOLACE (v úrovni věnce)  
— MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY  
— NOPOVÁ FÓLIE

0,000 = 218,000 m n. m.  
Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Karel Krucký			<b>Stavitelství Semtín</b> <i>s.r.o.</i>  IČ: 275 47 175 dat. schránka: 2p74iry Jahnova 8 530 02 Pardubice  tel.: +420 732 378 243 e-mail: karelkrucky@centrum.cz	
Kreslil:	Ing. František Pýcha	Formát:	2A4	
Investor:	Aleš a Renata Martínkovi	Měřítko:	1:50	
Kraj:	Pardubický	Datum:	08/2015	
Místo akce:	Staré Hradiště	Účel:	St. řízení	
Parcelní č.:	551/1 k.ú. Staré Hradiště	Číslo zak.:	O.104/02.2015	
Akce:			Novostavba rodinného domu v obci Staré Hradiště	
Obsah:			Řez A-A	
			Č.Výkresu:	Paré č.:
			<b>D.1.1.b.3.</b>	

Tato dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, nebo územní souhlas. Podle této dokumentace lze stavět pouze na vlastní zodpovědnost investora. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v rozsahu požadovaném stavebním úřadem.