

# ROZPOČET

Stavba: Dom na kľúč

Objekt: Rodinný Dom

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 8. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	121101110,	Vytýčenie trasy základov	sub	1,000			0,000
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	47,610			0,000
3	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,010			0,000
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	27,010			0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	27,010			0,000
6	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,010			0,000

### 2 Zakladanie

7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	23,080			44,769
8	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI-150/150/6	t	1,042			1,253
9	274321211	Betón základových dosiek tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	19,080			45,439
10	279321211	Betón základových pásov, tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	23,490			55,941
11	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m <sup>2</sup>	7,500			0,273
12	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	7,500			0,000

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m <sup>3</sup>	3,730			8,594
14	314293025	Dodávka a montáž montovaneho komína	ko mp	1,000			0,264

### 4 Vodorovné konštrukcie

15	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	2,250			5,457
16	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m <sup>2</sup>	0,980			0,090
17	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m <sup>2</sup>	0,980			0,000
18	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m <sup>2</sup>	1,650			0,039
19	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m <sup>2</sup>	1,650			0,000

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	612464111	Vnútorná slierka stien	m <sup>2</sup>	248,300			1,043
21	612464222	Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m <sup>2</sup>	207,300			0,705
22	625250154	Zateplenie sokla vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 70 mm	m <sup>2</sup>	20,800			0,223
23	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.10cm bez omietky	m <sup>2</sup>	207,300			2,326
24	611601100	Dvere vnútorné hladké	ks	6,000			0,083

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,510			0,614
26	632451054	Poter pieskovo cementový hr. do 60 mm	m2	148,300			13,219

**PSV Práce a dodávky PSV**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

27	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	158,700			0,000
28	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,048			0,048
29	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	158,700			0,086
30	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	364,821			1,416
31	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,715			0,000

**713 Izolácie tepelné**

32	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	148,300			0,079
33	6319124605	Multirock hrúbky 200 mm Rockwool	m2	154,468			0,287
34	6319124605	Multirock hrúbky 100 mm Rockwool	m2	154,467			0,287
35	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	148,300			0,005
36	6319124651	Podahy, Polystyren hrúbky 80 mm	m2	148,300			0,214

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a voda**

37	721110105	Vnútorné zdravotnícké inštalácie a kanalizácia	sub	1,000			0,020
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

**725 Zdravotechnika - zariad. predmety**

38	7250000001	Dodávka zariadení predmetov		1,000			0,000
39	7250000002	Montáž zariadení predmetov		1,000			0,000

**731 Ústredné kúrenie**

40	731	Ústredné kúrenie komplet	sub	1,000			0,000
----	-----	--------------------------	-----	-------	--	--	-------

**762 Konštrukcie tesárske**

41	762331811	Dodávka a montáž strešnej konštrukcie z tenkostenných drev. profilov	sub	1,000			0,000
42	762331811	Dodávka a montáž sklad. rebríka do stropu	sub	1,000			0,000
43	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	190,240			0,000
44	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	190,240			0,000
45	6051711200	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x200-375cm	m3	2,256			1,241
46	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,256			0,053
47	7628100122	Zabudovanie prekladov z lepených drev. hranonov	sub	1,000			0,010
48	762810013	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	154,710			1,550
49	762810024	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	158,700			1,842
50	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,696			0,000

**763 Konštrukcie - drevostavby**

51	763115411	Priečky zprofilov UW a CW jedn. opláštené 12.5 mm, hrúbka priečky 75mm s izoláciou	m2	62,640			2,201
52	763115812	Steny vnút. z profilov UW a CW dvoj. opláštené 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm s izoláciou	m2	35,370			2,246

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
53	763126413	Nosná stena z profilov UW a CW na OK s 2x izoláciou 50 mm, hr.steny 150 mm,dosky 12,5 mm s izoláciou	m2	154,710			10,596
54	763147111	Podhlad sádrokartónový	m2	148,600			2,828
55	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	17,871			0,000

#### 764 Konštrukcie klampiarske

56	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	50,600			0,126
57	764352202	Držiak žlabu	ks	51,000			0,127
58	764352203	Hrdlo žlabu s odtokom	ks	4,000			0,010
59	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000			0,003
60	764359212	Ukončenie žlabu	ks	8,000			0,013
61	764359213	Oplechovanie komína	ks	1,000			0,002
62	764421240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm	m	54,800			0,147
63	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	10,800			0,033
64	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,235			0,000

#### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

65	765331003	Krytina Betónová Bramac Rímska drážková strecha jednoduchá na sucho	m2	190,240			9,717
66	765331023	Krytina Betónová Bramac Rímska drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami	m	14,200			0,186
67	765901003	Pokrytie strechy fóliou 140 GR/M2	m2	190,240			0,032
68	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,965			0,000

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

69	767111110	Montáž a dodávka 6 komorových plastovýchokiena dverí - biele	sub	1,000			0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

#### 771 Podlahy z dlaždíc

71	5976457100	Dlaždice keramické	m2	8,060			0,193
72	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,535			0,000

#### 775 Podlahy vlysové a parketové

74	6119800700	Laminátové parkety	m2	109,636			0,822
----	------------	--------------------	----	---------	--	--	-------

#### 781 Dokončovacie práce a obklady

76	5976583100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti III Ila	m2	19,584			0,411
77	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,430			0,000

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

78	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	303,310			0,086
79	784452372	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 m	m2	303,310			0,066

#### M Práce a dodávky M

##### 21-M Elektromontáže

80	210010004	Vnútorne elektroinštalácie	súb	1,000			0,000
----	-----------	----------------------------	-----	-------	--	--	-------

**Celkom**