



TABULKA MÍSTNOSTÍ			
ozn.	místnost	m <sup>2</sup> (započítáno)	podlaho
101	Schodiště	---	dřevo
102	Chodba	6,14(6,14)	vinyl
103	Dětský pokoj 1	16,34(13,69)	vinyl
104	Dětský pokoj 2	16,34(13,69)	vinyl
105	Koupejna + WC	8,79(7,09)	ker.dlažba
106	Šatna	8,48(6,68)	vinyl
107	Ložnice	19,42(16,82)	vinyl
CELKEM		75,51(64,11)	

LEGENDA ŠNÁF	
<div></div>	OBVODOVÉ ZDNO – POROTHERM 30 P+D AKU – tl. 300 mm
<div></div>	VNITŘNÍ NOSNÉ ZDNO – POROTHERM 25 SK Proti drtění – tl. 240 mm
<div></div>	SKL PRŮČEKY – tl. 100 mm
<div></div>	TEPELNÁ IZOLACE – FASADNÍ POLYSTYREN např. STYRO EPS 100 F – tl. 160 mm



±0,000 = 199,20 m n.n.

PROJEKT: RODINNÝ DŮM V TATČÍCH		VYPRACOVAL: Ing.arch. MARKÉTA CHMELÁŘOVÁ	
Ke Hřišti		KONTROLOVAL: Ing. JAN TOMÁŠEK	
289 11 Tatce, okr. Kolín, parc.č. 196/2		A AUTORIZOVAL: ČKAIT 0500890	
STAVEBNÍK: manželé ŠTĚPÁNOVI		DATUM: červen 2016	
ÚČEL: OHLAŠENÍ STAVBY		FORMÁT: 2 x A4	
OBSAH: PŮDORYS PODKROVÍ		ČÁST: D – STAVEBNÍ	
		Č.YKRESU: D.1.1 – 04	
		MĚŘÍTKO: 1:50	

S-JISK  
B.p.v.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

- POZNÁMKY K NÁVRHU:
1. KOUPELNA V PRŮZEMÍ (1003) – SPRCHOVÝ KOUT BEZ VANIČKY – DLAŽBA VE SPAU A ODTOKOVÝ KANÁLEK
  2. KOUPELNA V PODKROVÍ (105) – VANA S VYSOKOU SPRCHOU A SPRCHOVOU ZASTĚNOU
  3. KUCHNÍSKÁ DESKA (007) BUDE TVOŘIT PARAPET PRÁSOVÉHO OKNA.
  4. STŘEŠNÍ OKNA VELUX – GR.L 3060R
  5. OKAPOVÝ CHODNÍK JE V PROJEKTU ŘEŠEN PO CELEM OBVODU DOMU VE STEJNÉ VÝŠCE –0,030.
  6. V DALŠÍCH STUPNÍCH BUDE DODĚŠENA KONSTRUKCE A DESIGN:
  7. V DALŠÍCH STUPNÍCH BUDE DODĚŠENA KONSTRUKCE A DESIGN:
  8. V DALŠÍCH STUPNÍCH BUDE DODĚŠENA KONSTRUKCE A DESIGN:

010 P(K)10 940x1400 mm (Dětský pokoj 1 a 2)

– dřevěná | spodní ovládnutí | opevnění hliníkové | zoskolené–bezpečnostní dvojsklo proti hluku a přetřívání

JE MOŽNÉ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ, A TO PRÍZPŮSOBENÍ VÝŠKY OKAPOVÉHO CHODNÍKU MODELOVACÍ TĚŽENÍ, ABY SE OMEZILY ČISTÉ TĚŽENÍ ÚPRAVY. V TOMTO PŘÍPADĚ JE ALE NULNÉ VÝŠKY VÝTAHOUTI TĚŽENOU IZOLACI XPS A HYDROIZOLACI MINIMÁLNĚ 300 mm NAD ÚROVŇ TĚŽENÍ PO ČÍSLO 1 i i i

- a. SCHODIŠTĚ
- b. POJIZDNÝCH PANELŮ NAD SCHODIŠTĚM V PRŮZEMÍ (006 a 007)
- c. POJIZDNÝCH STĚNÍCH PANELŮ NA FASÁDĚ
- d. VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ V PODKROVÍ

7. V DALŠÍCH STUPNÍCH BUDE DODĚŠENA KONSTRUKCE A DESIGN: DŘEVĚ, OKNA, PODLAHOVÉ KRYTINY, OBKLADY.

8. V DALŠÍCH STUPNÍCH BUDE DODĚŠENA KONSTRUKCE A DESIGN: KUCHNĚ, POKOJ, KUCHNĚ, POKOJ, KUCHNĚ, POKOJ.