





13420

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
ozn.	místnost	m ²	podlaha
001	Zádvěr	3,24	ker.dlažba
002	Tech.místnost/Sklad	6,59	ker.dlažba
003	Koupejna	5,42	ker.dlažba
004	WC	2,18	ker.dlažba
005	Spíž	1,79	ker.dlažba
006	Prádelná	4,13	ker.dlažba
007	Kuchyně	7,80	vinyl
008	Učelna	8,97	vinyl
009	Obývací pokoj	37,65	vinyl
010	Pracovna/Hosté	10,66	vinyl
011	Šatna	4,68	ker.dlažba
CELKEM		93,11	
012	Terasa	52,55	WPČpřkro

LEGENDA ŠPAF

- OBVODOVÉ ZDVO – POROTHERM
30 P+D AKU – tl- 300 mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDVO – POROTHERM
25 SK Profi Dréfix – tl. 240 mm
- SKP PŘÍKRY – tl. 100 mm
- TEPELNÁ ISOLACE – FASION POLYSTYREN
např. STYRO EPS 100 F – tl. 160 mm



S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 199,20 m n.n.m.

PROJEKT: RODINNÝ DŮM V TATČÍCH		VYPRACOVÁV: Ing.arch. MARKETA CHMELÁŘOVÁ	
Ke Hřišti		KONTROLOVAL: Ing. JAN TOMÁŠEK	
289 11 Tatce, okr. Kolín, parc.č. 196/2		AUTORIZOVAL: ČKAIT 0500890	
STAVEBNÍK: manželé ŠTĚPÁNOVI		DATUM: červen 2016 FORMÁT: 2 x A4	
ÚČEL: OHLAŠENÍ STAVBY		ČASŤ: D-STAVEBNÍ	
OBSAH: PŮDORYS PŘÍZEMÍ		Č.VÝKRESU: D.1.1-03	
		MĚŘÍTKO: 1:50	

TABULKA OKEN

ozn.	název	ks.P	ks.L	ks.FIX	šířka(mm)	výška(mm)	otvření	barva int.	barva ext.	materiál
01	Okno francouzské 1-kt.	1	3	1	1290	2390	celé křídlo + V (ventilace)	bílá	tm.šedá	plast
02	Okno francouzské 2-kt.	1	1	1	2000	2390	levé kt. + V, pravé kt. bez V	bílá	tm.šedá	plast
03	Okno psovavé	1	1	1	2000	720	1/2 celé křídlo + V, 1/2 fix	bílá	tm.šedá	plast
04	Okno průdelná (006)	1	1	1	750	960	celé křídlo + V	bílá	tm.šedá	plast
05	Okno spíž (005)	1	1	1	500	960	celé křídlo + V	bílá	tm.šedá	plast
06	Okno koupelna (003)	1	1	1	1000	960	celé křídlo + V	bílá	tm.šedá	plast
07	Okno fr.-dětský pokoj	1	1	1	750	2160	celé křídlo + V	bílá	tm.šedá	plast
08	Okno fr.-ložnice	1	1	1	1000	2160	celé křídlo + V	bílá	tm.šedá	plast
09	Střešní okno užší	5 ks			780	1400	výklopné	bílá	tm.šedá	dřevo
010	Střešní okno širší	2 ks			940	1400	výklopné	bílá	tm.šedá	dřevo

TABULKA DVEŘÍ

ozn.	název	ks.P	ks.L	ks.FIX	šířka(mm)	výška(mm)	barva int.	barva ext.	materiál
D1	Dveře hlavní vchodové	1	1	1	1000	2390	bílá	oranžová	plast (kvalitě prosklen)
D2	Dveře venkovní tech.m.	1	1	1	875	2390	bílá	tm.šedá	plast (plně)
D3	Dveře vnitřní tech.m.	1	1	1	800	1970	bílá	tm.šedá	plast (plně)
D4	Dveře koupelna,wc,spíž	1	2	1	700	1970	bílá	tm.šedá	plast (plně)
D5	Dveře horní koupelna	1	1	1	700	1970	bílá	tm.šedá	plast (plně)
D6	Dveře ložnice a pokoje	4	1	1	800	1970	bílá	tm.šedá	plast (plně)