

ŘEZ A-A'

LEGENDA ŠRAF

- OBVODOVÉ ZDIVO – POROTHERM 30 P+D AKU – tl– 300 mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO – POROTHERM 25 SK Profi DRYFIX – tl. 240 mm
- SDK PŘÍČKY – tl. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE – FASÁDNÍ POLYSTYREN např. STYRO EPS 100 F – tl. 160 mm
- KERAMICKÝ STROP POROTHERM – POT+MIIAKO 19/62
- NABETONÁVKA KERAMICKÉHO STROPU S KARI SÍTÍ – tl. 60 mm
- TEPELNÁ IZOLACE KROVU – KNAUF INSULATION
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE KROVU – DIFUZNÍ FÓLIE
- PAROZÁBRANA
- TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADŮ – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN – tl. 140 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
- PROSTÝ BETON
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A RADONU (STŘEDNÍ RIZIKO), např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S–JTSK B.p.v.

±0,000 = 199,20 m n.m.

PROJEKT: RODINNÝ DŮM V TATCÍCH Ke Hřišti 289 11 Tatce, okr. Kolín, parc.č. 196/2	VYPRACOVAL: Ing.arch. MARKÉTA CHMELAŘOVÁ
	KONTROLOVAL A AUTORIZOVAL: Ing. JAN TOMÁŠEK ČKAIT 0500890
STAVEBNÍK: manželé ŠTĚPÁNOVI	DATUM: červen 2016 / FORMÁT: 2 x A4
ÚČEL: OHLÁŠENÍ STAVBY	ČÁST: D–STAVEBNÍ
OBSAH: ŘEZ PŘÍČNÝ – A–A'	Č.VÝKRESU: D.1.1–07
	MĚŘÍTKO: 1:50