

(St2) SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA



Omítka vápenná	15	mm
izolox	35	mm
železobeton	150	mm
izolox	35	mm
Omítka vápenná	15	mm
CELKEM:	250	mm

SKLADBA PODLAHY

PDL5

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	40	mm
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKU fr.4–8mm	30	mm
ZHUTNĚNÝ VRSTVA ŠTĚRKU fr.8–16mm	80	mm
ZHUTNĚNÝ VRSTVA ŠTĚRKU fr.16–32mm	90	mm
ROSTLÝ TERÉN		
CELKEM:	±240	mm

SKLADBA STŘECHY

SCH4

STŘEŠNÍ HYDRO.IZ.(PVC)	4	mm
BEDNĚNÍ PRKENNÉ	25	mm
LAŤOVÁNÍ 60x40	40	mm
KROKEV	240	mm
BIODESKY LEPENÉ	15	mm
CELKEM:	324	mm

LEGENDA MATERIÁLU:

- PROSTÝ BETON
- ANHYDRIT
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE – (DLE SKLADEB)
- VÝPLŇ SDK – KONSTRUKCÍ
- XPS – 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- HYDROIZOLACE

VÝPIS PRVKŮ:

S1	Sloupky S1 pod vaznici 140/140 (alt. 120/120)
S2	Sloupky S2 pod vaznici oc. ø120mm tl.5mm
S3	2xUč.120 (svařenec do „krabice“) –podpora vaznice V4
S4	2xUč.120 (svařenec do „krabice“)
V1	Vaznice V1 –140/180 –zastřešení venkovního prostoru
V2	Vaznice V2 –120/180 –zastřešení venkovního prostoru
V3	Vaznice V3 –240/380(GL 24h)
V4	Vaznice V4 –180/300 (GL24h)
K1	Krokve K1 140/240 (alt. HEA 160) – zastřešení venk. prostoru
K2	Krokve K2 120/200 zastřešení venkovního objektu
K3	Krokve K3 120/160 zastřešení venkovního prostoru
K4	Krokve K4 – 100/180 – zastřešení rodinného domu

PŘÍZEMÍ=±0,000=303,800

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁCLOVI, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
		KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora	STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	2xA4
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ C–C’	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-08