


PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁCLOVI, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
		STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘÍTKO:	1: 50
		FORMÁT:	3x A4
NÁZEV VÝKRESU:	STŘECHA		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1-05</b>



SKLADBA STŘECHY

SCH1	KRYTINA CEMBRIT	6 mm
	PRKENNÉ BEDNĚNÍ	25 mm
	LAŽOVÁNÍ 60x40	40 mm
	DEKSEPAR 20	0,20 mm
	Isover UNIROL PROFI	200 mm
	Isover UNIROL PROFI	200 mm
	Isover UNIROL PROFI	40 mm
	DEKROL N 140	0,25 mm
	SÁDROKARTON	12,5 mm
	CELKEM:	524 mm

SCH2	KRYTINA CEMBRIT	6 mm
	PRKENNÉ BEDNĚNÍ	25 mm
	LAŽ 40x60mm	40 mm
	STŘEŠNÍ IZOLACE	0,25 mm
	KROKEV	180 mm
	CELKEM:	251 mm

SCH3	oplechování	0,6 mm
	HYDROIZOLACE (PVC)	4 mm
	izolox	35 mm
	Isover UNIROL PROFI	200 mm
	ŽB – VIZ STATIKA D2	150 mm
	izolox	35 mm
	Omitka vápenná	15 mm
	CELKEM:	440 mm

SCH4	STŘEŠNÍ HYDRO.IZ.(PVC)	4 mm
	BEDNĚNÍ PRKENNÉ	25 mm
	LAŽOVÁNÍ 60x40	40 mm
	KROKEV	240 mm
	BIODESKY LEPENÉ	15 mm
	CELKEM:	324 mm

STR1	OSB 2x 12mm	24 mm
	VZDUCH.MEZERA	9 mm
	DEKSEPAR 20	0,20 mm
	Isover UNIROL PROFI	200 mm
	Isover UNIROL PROFI	200 mm
	Isover UNIROL PROFI	200 mm
	DEKROL N 140	0,25 mm
	SÁDROKARTON	12,5 mm
	CELKEM:	646 mm

SKLADBA PODLAH

PDL1	NÁŠLAP. VRSTVA + PODKLAD	15 mm
	ANHYDRIT + SYSTÉM	70 mm
	PODLAH.VYTÁPĚNÍ	mm
	Isover EPS 200S	150 mm
	ASFALT. HYDROIZOLACE	4 mm
	ŽB DESKA	160 mm
	HUTNĚNÝ NÁSYP	150 AŽ 630 mm
	ROSTLÝ TERÉN	mm
	CELKEM:	542 mm

PDL2	NÁŠLAP. VRSTVA + PODKLAD	15 mm
	ANHYDRIT + SYSTÉM	70 mm
	PODLAH.VYTÁPĚNÍ	mm
	Isover EPS 200S	150 mm
	ASFALT. HYDROIZOLACE	4 mm
	DESKA D1 VIZ	220 mm
	STATICKÁ ČÁST PD	mm
	Isover EPS GreyWall	200 mm
	IZOLOX	35 mm
	VÁPENNÁ OMÍTKA	15 mm
	CELKEM:	709 mm

PDL3	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
	KLADEČÍ VRSTVA ŠTĚRKU fr.8–16mm	30 mm
	ZHUTNĚNÝ VRSTVA ŠTĚRKU fr.8–16mm	100 mm
	ZHUTNĚNÝ VRSTVA ŠTĚRKU fr.16–32mm	200 mm
	ŠTĚRKOPÍSEK fr.0–8mm	100 mm
	ROSTLÝ TERÉN	mm
	CELKEM:	510 mm

PDL4	TERASOVÁ PRKNA	35 mm
	ROSTLÝ TERÉN	mm
	CELKEM:	mm

PŘÍZEMÍ=±0,000=303,800

SKLADBA STĚN:

St1	OMÍTKA OBVODOVÉHO ZDIVA	15mm
	izolox	35mm
	železobeton	150mm
	Isover EPS GREYWALL	200mm
	Izolox	35mm
	Omítka vápenná	15mm
	CELKEM:	450mm

St2	OMÍTKA OBVODOVÉHO ZDIVA	15mm
	izolox	35mm
	železobeton	150mm
	izolox	35mm
	Omítka vápenná	15mm
	CELKEM:	250mm

St3	OMÍTKA VNITŘNÍCH PŘÍČEK 150MM	25mm
	2x SDK	100mm
	CW 100 + IZOLACE	25mm
	2x SDK	150mm
	CELKEM:	mm

St3	OMÍTKA VNITŘNÍCH PŘÍČEK 100MM	12,5mm
	1x SDK	75mm
	CW 75 + IZOLACE	12,5mm
	1x SDK	100mm
	CELKEM:	mm

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁCLOVI, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ A–A’	STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	3x44
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-06


LEGENDA MATERIÁLU: VÝPIS PRVKŮ:

	PROSTÝ BETON	S1	Sloupky S1 pod vaznicí 140/140 (alt. 120/120)
	ANHYDRIT	S2	Sloupky S2 pod vaznicí oc. ø120mm tl.5mm
	ŽELEZOBETON	S3	2xUž.120 (svařenec do krabice*) –podpora vaznice V4
	TEPELNÁ IZOLACE – (dle skladeb)	S4	2xUž.120 (svařenec do krabice*)
	VÝPLŇ SDK – KONSTRUKCÍ	V1	Vaznice V1 –140/180 –zastřešení venkovního prostoru
	XPS – 100mm	V2	Vaznice V2 –120/180 –zastřešení venkovního prostoru
	ROSTLÝ TERÉN	V3	Vaznice V3 –240/380(GL 24h)
	HUTNĚNÝ NÁSYP	V4	Vaznice V4 –180/300 (GL24h)
	HYDROIZOLACE	K1	Krokve K1 140/240 (alt. HEA 160) – zastřešení venk. prostoru
		K2	Krokve K2 120/200 zastřešení venkovního objektu
		K3	Krokve K3 120/160 zastřešení venkovního prostoru
		K4	Krokve K4 – 100/180 – zastřešení rodinného domu






# POHLED JIHOZÁPADNÍ



# POHLED SEVEROŽÁPADNÍ




## LEGENDA

(A)	VÁPENNÁ OMÍTKA + NÁTĚR
(B)	LATĚ Z MODŘINOVÉ ŘEZIVA
(C)	STŘEŠNÍ KRYTINA – CEMBRIT DOLMEN
(D)	SOKL – MARMOLIT
(S1)	Sloupky S1 pod vaznicí 140/140 (dlt. 120/120)
(S2)	Sloupky S2 pod vaznicí oc. ø120mm tl.5mm


PŘÍZEMÍ = ± 0,000 = 303,800

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ číslo:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁČLOVÍ, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
NÁZEV VÝKRESU:	POHLED JIHOZÁPADNÍ; SEVEROZÁPADNÍ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘITKO:	1:50
		FORMAT:	3x44
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D.1.1-09

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA

A	VÁPENNÁ OMÍTKA + NÁTĚR
B	LATĚ Z MODŘÍNOVÉ ŘEZIVA
C	STŘEŠNÍ KRYTINA – CEMBRIT DOLMEN
D	SOKL – MARMOLIT
S1	Sloupky S1 pod vaznici 140/140 (alt. 120/120)
S2	Sloupky S2 pod vaznici oc. ø120mm tl.5mm

PŘÍZEMÍ=±0,000=303,800

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁCLOVI, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
NÁZEV VÝKRESU:	POHLED SEVEROVÝCHODNÍ; JIHOVÝCHODNÍ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	3x44
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-10