

ŘEZ D–D'



VÝPIS PRVKŮ:

- S1 Sloupky S1 pod vaznici 140/140 (alt. 120/120)
- S2 Sloupky S2 pod vaznici oc. ø120mm tl.5mm
- S3 2xUč.120 (svařenec do „krabice") –podpora vaznice V4
- S4 2xUč.120 (svařenec do „krabice")
- V1 Vaznice V1 –140/180 –zastřešení venkovního prostoru
- V2 Vaznice V2 –120/180 –zastřešení venkovního prostoru
- V3 Vaznice V3 –240/380(GL 24h)
- V4 Vaznice V4 –180/300 (GL24h)
- K1 Krokve K1 140/240 (alt. HEA 160)
- K2 Krokve K2 120/200 zastřešení venkovního objektu
- K3 Krokve K3 120/160 zastřešení venkovního prostoru
- K4 Krokve K4 – 100/180 – zastřešení rodinného domu
- P1 Překlad HEA 220 – podrobněji viz statická část PD
- P2 Překla ŽB – popsáno ve statické části PD
- R1 STAHOVACÍ SCHODIŠTĚ NA PŮDU – ZATEPLENÉ 700x1400mm

LEGENDA MATERIÁLU:

- PROSTÝ BETON
- ANHYDRIT
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE – (DLE SKLADEB)
- VÝPLŇ SDK – KONSTRUKCÍ
- XPS – 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- HYDROIZOLACE

POZNÁMKA:
1) KROV JE POPSÁN VE STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
2) DO VNITŘNÍ ČÁSTI KLEŠTIN SE VLOŽÍ ZTUŽUJÍCÍ DŘEVĚNÝ KUS 100x220mm NA 2 MÍSTECH V 1/3 PRVKŮ

PŘÍZEMÍ=±0,000=303,800

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁCLOVI, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
		KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
NÁZEV AKCE: RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora		STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	6xA4
NÁZEV VÝKRESU: KROV		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-04



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	POZNÁMKA
101	KRYTÉ STÁNÍ	49,05	PDL3 ZÁMKOVÁ DLAŽBA	
102	ZAHRADNÍ DÍLNA	14,65	PDL5 ZÁMKOVÁ DLAŽBA	
103	VENKOVNÍ TERASA	46,60	PDL4 TERASOVÁ PRKNA	
104	PŘEDSÍŇ	5,05	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	
105	OBYTNÝ POKOJ, JÍDELNA	50,35	PDL1 DŘEVĚNÁ PODLAHA	MASIVNÍ PRKNA
106	KUCHYŇ	7,50	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNIN. OBKLAD V=1400
107	SPÍŽ	1,40	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	
108	CHODBA	9,60	PDL1 DŘEVĚNÁ PODLAHA	MASIVNÍ PRKNA
109	DĚTSKÝ POKOJ	12,45	PDL1 KOBEREC	
110	DĚTSKÝ POKOJ	12,45	PDL1 KOBEREC	
111	LOŽNICE RODIČŮ	12,45	PDL1 KOBEREC	
112	ŠATNA	6,20	PDL1 KOBEREC	
113	KOUPELNA	8,25	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNIN. OBKLAD V=2000
114	DOMÁCÍ PRÁCE	2,50	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	
115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,20	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNIN. OBKLAD V=2000
116	ŠATNA	2,75	PDL1 KOBEREC	
117	WC	1,80	PDL1 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNIN. OBKLAD V=2000

SKLADBY ZDIVA

St1 SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA

Omítka vápenná	15mm
izolox	35mm
železobeton	150mm
Isover EPS GREYWALL	200mm
Izolox	35mm
Omítka vápenná	15mm
CELKEM:	450mm

St2 SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA

Omítka vápenná	15mm
izolox	35mm
železobeton	150mm
izolox	35mm
Omítka vápenná	15mm
CELKEM:	250mm

St3 SKLADBA VNITŘNÍCH PŘÍČEK 150MM

2x SDK	25mm
CW 100 + IZOLACE	100mm
2x SDK	25mm
CELKEM:	150mm

St3 SKLADBA VNITŘNÍCH PŘÍČEK 100MM

1x SDK	12,5mm
CW 75 + IZOLACE	75mm
1x SDK	12,5mm
CELKEM:	100mm

POZNÁMKY:

1) PŘEKLADY
- Překlady nad otvory do světlé šířky 1,6m provést z betonářské výztuže 4ØR14, třmínky ØR8 e=200. Výška překladu min. 250mm.
- Překlady nad světlost 1,6m jsou navrženy z železobetonových prvků a ocelových válcovaných prvků.

(VIZ STATICKÁ ČÁST PD)

2) SDK
- V MÍSTECH OBKLADU SE DOPORUČUJE DVOJITÝ ZÁKLOP A UŽITÍ (ZELENÉHO) IMPREGNOVANÉHO SDK
- PŘÍČKA U KRBOVÉ VLOŽKY BUDE Z POŽÁRNĚ ODOLNÉHO SDK (RŮŽOVÝ)

3) KOTVENÍ SLOUPKŮ
- VIZ PROJEKTOVÁ ČÁST STATIKA

LEGENDA MATERIÁLU:

- PROSTÝ BETON
- ANHYDRIT
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE – (DLE SKLADEB)
- VÝPLŇ SDK – KONSTRUKCÍ
- XPS – 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- HYDROIZOLACE

VÝPIS PRVKŮ:

- S1 Sloupky S1 pod vaznici 140/140 (alt. 120/120)
- S2 Sloupky S2 pod vaznici oc. Ø120mm tl.5mm
- S3 2xUč.120 (svařenec do „krabice") –podpora vaznice V4
- S4 2xUč.120 (svařenec do „krabice")
- V1 Vaznice V1 –140/180 –zastřešení venkovního prostoru
- V2 Vaznice V2 –120/180 –zastřešení venkovního prostoru
- V3 Vaznice V3 –240/380(GL 24h)
- V4 Vaznice V4 –180/300 (GL24h)
- K1 Krokve K1 140/240 (alt. HEA 160)
- K2 Krokve K2 120/200 zastřešení venkovního objektu
- K3 Krokve K3 120/160 zastřešení venkovního prostoru
- K4 Krokve K4 – 100/180 – zastřešení rodinného domu
- P1 Překlad HEA 220 – podrobněji viz statická část PD
- P2 Překla ŽB – popsáno ve statické části PD
- R1 STAHOVACÍ SCHODIŠTĚ NA PŮDU – ZATEPLENÉ 700x1400mm

PŘÍZEMÍ=±0,000=303,800

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	427/2017
INVESTOR:	manželé JAN a MONIKA VÁCLOVI, POČERNICKÁ 62, 108 00 PRAHA 10	STUPEŇ DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ
		KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DŮM A KRYTÉ STÁNÍ PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY na p.p.č.k. 252/10, k.ú. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutná Hora	STAVEBNÍ ÚŘAD:	KUTNÁ HORA
		DATUM:	PROSINEC 2017
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	6xA4
NÁZEV VÝKRESU:	PŘÍZEMÍ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-02