

ZADÁNÍ prací pro rekonstrukci interiéru chodeb dvou sousedících 5 posch.cihl.domů

Jedná se o uložení kabelů a krabic slaboproudu pod omítku. Kabely dosud vedeny v lištách po zdech. Osvětlení chodeb (silnopr. vedení) je také třeba uložit pod omítku.

Dle stavebních výkresů a již zjištěných z toho vyplývajících faktů jiné elektro firmy je zapotřebí následující:

-Vnitřní rozvody pro telefony a internet-projednáno s O2 (dodají kabely, novou ústřednu, zbývající práce dohodnou s elektrikářem, který bude práce v domě provádět).

Materiál – cca 1100 m kabel UTP cat.5E,

trubka 25 mm cca 200 m, trubka 40 mm ohebná pod omítku-stoupačka T cca 50 m,

krabice 125 – 52 ks

drobný instalační materiál

-Společná televizní anténa (STA)

Materiál – cca 1200 m kabel STA 21

trubka 25 mm cca 200 m, trubka 40 mm ohebná pod omítku-stoupačka T cca 50 m

krabice 125 – 52 ks

drobný instalační materiál

-Kabelová TV (UPC)

Materiál – kabely obdobně jako u O2, projednáno s UPC

trubka 25 mm cca 200 m, trubka 40 mm ohebná pod omítku-stoupačka T cca 50 m

krabice 125 – 52 ks

-El. vratný, domácí telefon, výměna celého zařízení, nové zvonk. tablo u vchodů

Celkem je v domě 46 bytů.

-Osvětlení chodeb je nyní regulováno čidly po poschodích, ale vedení je opět jen v lištách.

Práce mají probíhat od dubna r.2017.

Očekáváme kalkulaci a termín vyhotovení prací.

Po těchto elektropracích bude následovat výměna dlažby v obou domech a vymalování..