

Legenda :

——————— ... vnitřní kanalizační potrubí HT

– – – – – – – – ... venkovní kanalizační potrubí KG

Poznámka :

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (připojovací potrubí a stoupačky) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu
Připojení zařizovacích předmětů je vedeno v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami, pro připojení pračky a myčky je použita podomítková zápachová uzavěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC
Stoupací potrubí je po celé délce izolováno zvukovou izolací na bázi polyetylenu tl.9mm

Odpadní potrubí venkovní kanalizace je svedeno do sběrné šachty tl. kanalizace, umístěné na pozemku před domem
Potrubí vedené pod podlahou je uloženo s min. krytím 300 mm pod podlahou
Potrubí vedené v zemi je uloženo s min. krytím 1000 mm pod terénem

Legenda zařizovacích předmětů :

AP Automatická pračka
D Dřez kuchyňský
MN Myčka nádobí
U Umyvadlo
WC Klozet
S Sprcha
B Bidet

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADIJ A LUDMILA FREJDLINOVI	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY p.č. 158/35, 36	
AKCE: NOVOSTAVBA RD		DATUM: 11/2015
		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH: KANALIZACE 1.NP		PŘÍLOHA: D.1.4.1